המרכז האקדמי ויצו חיפה // המחלקה לחינוך והמחלקה לארכיטקטורה // סמינריון תימטי בחינוך וארכיטקטורה
מנחים // ד"ר איתן מכטר וד"ר ליאורה ברעם-שחל

מימוש פילוסופית החינוך האנתרופוסופי

במבני חינוך ולדורף [ישראל]

על השתנות המבנה עם השתנות האדם

" כל חומר שיש בו חיים נמצא בשינוי מתמיד" רודולף שטיינר

מגישים // יהלי קפל ואיתמר נייגר // שנה אקדמית ד' // התשע"ד

תוכן עניינים

מבוא .....עמ' 3

פרק א' | על רודולף שטיינר, אדריכלות והפילוסופיה האנתרופוסופית.....עמ' 4

פרק ב' | חינוך ולדורף :: עקרונות רוחניים וביטויים בסביבה הפיזית.....עמ' 9

פרק ג' | מפגש חומר ורוח.....עמ' 13

פרק ד' | שביעון התפתחות ראשון ; גן.....עמ' 19

פרק ה' | שביעון התפתחות שני ; בית ספר יסודי.....עמ' 29

פרק ו' | שביעון התפתחות שלישי ; תיכון.....עמ' 38

פרק ז' | מבט מסכם.....עמ' 46

רשימה ביבליוגרפית.....עמ' 49

נספחים.....עמ' 51

תודה לגלעד גולדשמידט על סיור חם ומסביר פנים בבתי הספר הרדוף ושיחה על חינוך ומקום.

ותודה למתכננים דרור צור ואבי אור על אירוח במשרדם, דיון והארות באשר לאדריכלות ואנתרופוסופיה.

מבוא

שיטת חינוך וולדורף היא אולי שיטת החינוך היחידה אשר ההוגה שלה היה בין השאר גם ארכיטקט. רודולף שטיינר אשר לפיו רכש ידע על התפתחות האדם מעולמות עליונים, היה בראש ובראשונה איש חינוך. הוא טען כי ישנה משמעות לחלל בו שוהה הילד המתפתח וכי מרחב זה צריך להשתנות ולהתפתח במקביל להתפתחות הילד.

כיצד אם כן, באה לידי ביטוי פילוסופית החינוך האנתרופוסופי במבני חינוך וולדורף? האם המבנים, הפיזי והחינוכי, אכן משתנים ומתפתחים יחד עם הילד המתבגר? מהי מידת החשיבות של צורת המבנה ועיצוב החלל בבתי הספר האנתרופוסופיים? והאם טיפולוגית עיצוב המבנה והחלל, אשר האנתרופוסופיה עושה בה שימוש רווח היום, אכן משרתת נכונה את הפילוסופיה ותומכת את הפעילות ואת חווית הלימוד של הילד בבית הספר?

העבודה מחולקת לשבעה פרקים, כאשר הפרקים הראשון עד השלישי עוסקים בבניית תשתית הידע הבסיסית הדרושה על מנת להבין את המחקר האדריכלי. הפרקים מחולקים באופן הבא; פרק א' יחשוף את הקורא לנדבכים מחייו ומפעלו של רודולף שטיינר, ויגע במספר אבני דרך בהתפתחות הפילוסופיה האנתרופוסופית. כאשר הדגש יופנה לעיסוקיו וגישתו באשר לאדריכלות ותפקידה. פרק ב' מבקש לשפוך מעט אור על נושא חינוך ולדורף והייחודיות שלו. פרק זה יעמוד על חשיבות הילדות לכל מהלך חייו ופעולתו כבוגר/מבוגר, כלומר, החינוך הבית ספרי כחלק משמעותי ביותר בחיי כל אדם. כמו כן, נפתח בפני הקורא סדק להארת העומק ומורכבות התוכן שטומנת בחובה הפילוסופיה האנתרופוסופית לגבי כל שנת התפתחות של הילד. פרק ג' מתמקד בעקרונות תכנוניים שהתווה שטיינר, ועומד בין היתר על חשיבותם של קווים, צורות וצבעים. ידע זה בונה את הבסיס לניתוח המבנים בפרקים העוקבים ד' עד ו'.

ע"פ הפסיכולוגיה ההתפתחותית האנתרופוסופית, לילד ישנם צרכים שונים, אשר ראויים לבוא לידי ביטוי בכל מעטפת של הילד. הן מעטפת של קשרים אנושיים והן זו המבנית. מלבד החלוקה ההתפתחותית לשנים, ישנה חלוקה גסה יותר לשביעוני התפתחות. חלוקה זו תבוא לידי ביטוי בפרקים ד' עד ו' בעבודה; פרק ד', שביעון התפתחות ראשון; נפרט על הצרכים של הילד, האינטראקציה הנכונה בין מבוגר לילד בשנים אלו, הצורה המבנית המתאימה ביותר לגני הילדים על פי הפילוסופיה, וכן הקשר לגינה והחוץ בשלב התפתחות זה. נבחן דוגמא של גן ילדים ייעודי שנבנה במיוחד עבור הקהילה האנתרופוסופית, וכן נבחן שימוש במבנה קיים שהוסב לשמש כגן ילדים. נעמוד על ההבדלים בין המבנים ונסיק על חשיבות המבנה הפיזי. באופן דומה נסקור את אותם פרמטרים בפרק ה', על שביעון ההתפתחות השני, גיל בית הספר היסודי. ובפרק ו', את שביעון ההתפתחות השלישי, גיל התיכון.

פרק ז' בעבודה יעסוק באיחוי החתך לגילאים, ובחינה של ההתפתחות הילד בבית ספר וולדורף כרצף אחיד. וכן במסקנות תכנוניות; האם ישנם כשלים בין הפילוסופיה לביטוי הפיזי? אלו תובנות אדריכליות ספגנו מחקר בתי הספר האנתרופוסופיים?

פרק א'

רודולף שטיינר, אדריכלות והפילוסופיה האנתרופוסופית

אבי האנתרופוסופיה, רודולף שטיינר (1861-1925), נולד בקרלייביץ שבאימפריה האוסטרו-הונגרית, כיום קרואטיה. מדובר באדם ייחודי ביותר, וגאון אף בעיני מתנגדיו. כתביו כוללים יותר מ-350 כרכים, בהם עשרות ספרים ואלפי הרצאות רשומות. הושפע מגתה, התמחה במחקריו של גתה על מדעי הטבע, אך טען כי תחום מדעי הטבע מתאר רק חלק קטן ומדיד מהמציאות כולה. שטיינר עסק בהגות רוחנית ויישומה הפרקטי בחיי היום יום שלנו. מתוך הרצאותיו לקהלים שונים התפתחו ענפים רבים לאנתרופוסופיה החולשים על תחומים מגוונים כגון פיסול אנתרופוסופי, שירה, ציור, אופנה ודרמה אנתרופוסופית. ואף תחומים מדעיים יותר כמו כלכלה, רפואה הוליסטית, בוטניקה וחקלאות ביו דינמית. "האנתרופוסופיה מעולם לא נועדה להיות רק תיאוריה מעניינת, אלא היית מראשית דרכה ניסיון נועז ומעשי לחשוף ידע ולכונן בעזרתו תרבות חדשה[1]".

האדם על פי שטיינר הינו יצור מתפתח אשר צריך לעשות דרך רוחנית שאינה נתפסת רק בחמשת החושים. וימשיך האדם להתגלגל בעולם עד אשר ישלים התפתחותו הרוחנית. בתקופתו, קמו עליו מתנגדים רבים מצד הכנסייה הקתולית, לאומנים גרמנים, ביניהם אדולף היטלר, וגם מצד יהודים שטענו כי הוא מוציא לאור את סודותיה הגנוזים של חוכמת הנסתר טרם זמנם. בשנת 1913 הקים שטיינר יחד עם קומץ חסידיו את החברה האנתרופוסופית אשר קבעה את משכנה בדורנך, סמוך לבזל. אנתרופוסופיה, חיבור צמד מילים מיוניות, אנתרופוס וסופיה, שמשמעותן אדם וחוכמה. חכמת האדם אם כן, הינה השביל הרוחני בו האדם צריך לצעוד על מנת להבין את הבריאה. מדובר בתפיסה אינטגרלית הקושרת את כל תחומי החיים תחת דרך רוחנית המבקשת להתאים את האדם, פועלו והתפתחותו אל הטבע. ידע אשר קיבל שטיינר לדבריו מחיבור לתודעה גבוהה.

בן היתר היה שטיינר אמן ואף ארכיטקט. הוא הושפע מהאר נבו אשר רווח באירופה ובהמשך גם מהקוביזם והאקספרסיוניזם. פועלו האומנותי של שטיינר מוערך כיום גם מחוץ לחוגים האנתרופוסופיים. בין האמנים בני זמנו, אשר גילו זיקה לרעיונותיו היו וסילי קנדינסקי, פיט מונדריאן ויוזף בויס. ב-2011 מוזיאון ויטרה לעיצוב הציג עבודותיו, ועבודותיהם של ארבעה עשר אמנים בני זמננו, אשר שואבים השראה מרעיונותיו בנוגע לשאלת הפנים מול החוץ, האדם והעולם. בין אומנים אלו הציגו עבודותיהם גם ג'וזפה פנונה ואניש קאפור[2].

שטיינר נחשב לחלוץ גם בתחום האדריכלות. החיפוש שלו אחר פיסוליות מבנית והימנעות מזוויות ישרות הוביל אותו אל הבטון. שטיינר במהלך חייו תכנן, עיצב ופיקח על בנייתם של שבעה עשר מבנים

[1] (לוי י', 2006)
[2] (טס כ', 2011)

בעירה דורנך וסביבתה. המפורסמים מבניהם הינם מבני הגתאנום (מחווה לגתה) הראשון והשני בשוויץ[3]. למעשה שטיינר נפטר במהלך הקמתו של בניין הגתאנום השני, ומחלוקות לגבי עיצוב הפנים של המבנה נמשכו שנים לאחר מותו. אומנם התכנון המבני נאמן לתוכניות שהותיר שטיינר. מבנה מפואר זה, העשוי יציקות בטון קעורות, נחשב לאחד מסמלי האדריכלות האקספרסיונסטית ע"פ מבקרים רבים. חזותו, למרות פרטיו ופיתוחיו היחודיים, נתפסת לעין כמונומנטלית ומונוליתית. אף ע"פ כן, מבקריו מעידים כי הוא מואר ומהנה לעבוד בו. יש בו משחקי אור וצל וצבעים המשתקפים פנימה דרך הויטראג'ים אשר אף הם פרי עיצובו של שטיינר[4] [5]. בין האדריכלים אשר ביקרו במבנה ושיבחוהו נמנים הנרי ואן דה ולדה, הנס שרון, פרנק גרי ופרנק לויד רייט (גישת האדריכלות האורגנית עמה מזוהה רייט נחשבת לקרובה ביותר לזו האנתרופוסופית).

חדשנותו של שטיינר באה לידי ביטוי גם בתפיסת החלל. הוא ראה חשיבות גדולה בהשפעה של החלל על הסובייקט אשר שוהה בו, והאמין כי המבנה והחלל הינם גורמים המשפיעים על התודעה, ולכן יכולים לשרת את התפיסה הרוחנית, ויש לעצבם בהתאם לה. שטיינר טען כי התפתחות האדריכלות קשורה להתפתחות הנפש האנושית. הנפש היא חלל פנימי בו משתקפת הסביבה. מה שקיים בחוץ מיוצג בפנימיות, חי בנפש ומייצר תחושה. שטיינר בהרצאותיו הרבות שואל שאלות על תפקידה של האדריכלות ככלי שמשרת נכונה את הנפש. הוא מתאר תהליך המתפרש לאורך ההיסטוריה של התרבות האנושית ומסביר כיצד מההתפתחות האדריכלית ניתן להבין על תכונות הנפש שאפיינו את האדם אותה עת. כך למשל הוא מצייר בפנינו את התהליך האבולוציוני הבא; תחילה האנושות הייתה מרוכזת סביב צרכי הגוף בדומה לבהמה. כאשר הנפש החלה להתפתח, וטרם נולדה האדריכלות, נחצבו חללים בסלע החי. הסלע החי משקף לדברי שטיינר את הגוף האנושי אליו חדרה הנפש האנושית כפי שאנו מזהים אותה כיום. על הפירמידות ודומיהן אומר שטיינר כי הן הצורה אשר בה השתמשה הנפש להביע התפעלות וסנכרון מושלם עם הקשרים הקוסמיים, ומרחיב כי "זה כאילו שהפירמידה נבנתה בכדי שכדור הארץ יוכל לחוות בתוך עצמו מה שניתן לחוות בקוסמוס". על אדריכלות יוון ורומא טוען שטיינר שמדובר בדימוי של התפתחותה של הנפש האינטלקטואלית. הוא מרחיב על נושא הפשטות, הבהירות, והאיכות הסטטית של המבנים כמתארים איזון מושלם שאפיין את התפתחות השכל, אך ציין כי מדובר בשלמות סגורה. החוויה השכלית אינה מרחיקה לכת עד כדי להפוך לאני. כך המקדש היווני אינו זקוק לנוכחות של קהילה[6]. כך שטיינר ממשיך ומצייר את כל פרקי תולדות האדריכלות במקביל לתהליך הפנימי של נפש האדם המתפתחת.

לגבי הזמנים המודרניים, שטיינר מתאר תהליך בו האדם הולך ונפרד מהסביבה, יותר אינדיבידואל, תחושת העצמיות חזקה יותר, בעל נטייה לאגואיזם וחוויה של ניתוק ופירוד. השתקפותו של תהליך פנימי זה בארכיטקטורה בא לידי ביטוי בצורת החיים המודרנית, בה עבודת הרוח מנותקת מהיום יום. שטיינר

[3] (צור, 2012)
[4] (Paull, 2012)
[5] (לוי א', 2013)
[6] (שטיינר, משימתן של האומנות המודרנית ושל האדריכלות, 1913)

בעצם מתאר בשפתו הרוחניות חוויה דומה לזו אשר מישל פוקו מתאר כמרחב הטרוטופי. מצב בו המבנים הפיזיים משקפים מצב חברתי של התבדלות קבוצות ופרטים. האדריכלות תומכת תהליך זה של הבדלות מן העולם ע"י תיחום והפרדה של חללים מהמרחב הציבורי/ קואופרטיבי. כמובן מדובר בתנאי הכרחי ודרוש לחיים בני זמננו, לכן השאלה ששואל שטיינר היא, כיצד אותו חומר מפריד יכול ליצר קשר מחודש עם הסביבה? התשובה (המופשטת) שהוא מספק היא; היצירה האומנותית. כלומר, רוח האדם אשר מלווה ומכוונת את העשייה. האומנות מסוגלת לפתוח, להמיס, לחבר, לצור קשרים פנימיים חדשים. צבעים, וצורות מפוסלות מייצרים תנועה בנפש, ויכולים לפתוח את הרגש ולחבר את החומר לרוח[7]. שטיינר משתף באחת מהרצאותיו את הקהל בחזון שלו עבור מבנה הגתאנום השני טרם נבנה "המבנה החדש שלנו יהיה כאילו פתוח מכל צדדיו.. פתוח לרוח. אנו נשיג זאת באמצעות עיצוב הקירות כך שיאפשרו לנו לשכוח שיש עולם יומיומי מחוץ למבנה שלנו.. ניצור את הצורות, העיטורים והציורים באופן שיפרוץ דרך הקירות, כך שבאמצעות הצבעים והחומרים, למרות שהם עשויים חומר מוצק, נוכל לראות לתוך היקום בעיני הרוח והנפש". שטיינר כמהה למצב שבו "המבנים יתחילו לדבר". -"והם ידברו בשפה שאנשים כיום אפילו לא חולמים עליה". השלום וההרמוניה יזרמו לתוך הלבבות דרך הצורות המבניות. האומנות לפיו היא כלי אשר יכול להתגבר על כח המשיכה וליצר איבר מקשר אל האלוהות. שטיינר מסתכל על המבנים בני הזמן שלו ואומר כי נדמה שאנשים נכנסים ויוצאים מבלי להכנס באיזשהו אופן בצורה חיה לתוך הארכיטקטורה. הוא טוען כי יש צורך בסדר, יציבות שלום והרמוניה מבניים שנגזרים מחוקים ותכנון מוקפד, אך יש ליצוק רוח חיים לחומר. הרצאותיו לאדריכלים מכילות פניות לציבור בבקשה להרגיש שלפניהם משימה אדירה כאשר הם מתבוננים באתר הבנייה, שיכוונו לעשייה גדולה וירגישו שהם נותנים את כל מה שיש בהם, חדורים בהרגשה שהמשימה הגדולה היא לאפשר לתרבות לקלוט ולהמשיך לפתח את הכוונות והרעיונות האנתרופוסופיים; לעורר את הרוח האנושית. "חברי היקרים, בואו נבנה את בית הדיבור, את הבית המדבר, את הבית שקירותיו חיים. בואו נבנה אותו מתוך אהבה לאומנות אמתית, ולכן גם מתוך אהבה לרוחניות ולכל האנושות"[8].



[7] (צור, 2012)
[8] (שטיינר, מבנים ידברו, 1914)





מבנה הגתאנום השני

האדריכלות האנתרופוסופית בסופו של דבר היא גישה תיאורטית המבקשת להעמיד את האדם במרכז היצירה האדריכלית, היא עושה זאת הן ע"י האחריות שמטילה על האדם המתכנן והן ע"י הנכונות שמביעה לספק 'חוויה שלמה' עבור המשתמש :

אחריות המתכנן; שטיינר טוען כי הצורה הפיזית שלובש מבנה הינה ביטוי של תפיסה תרבותית של האדריכל ושל היכולת שלו לפעול ברוח התקופה ולהשפיע על הסביבה. הצורה האדריכלית מנהלת יחסי גומלין עם החברה והמרחב. כאן שטיינר גם מדגיש כי אדריכלות נכונה מהווה גורם מרפא ולא הרסני עבור הסביבה. כי הטבע בימינו תלוי באדם, ולכן תפקידו לאזן ולשקם נזק אשר נגרם עקב הבנייה.

חווית המשתמש; הניסיון הוא לספק פתרון אשר בו הפנים והחוץ, החומרים והפרטים, המכלול כולו בעצם יעבוד יחד ויספק חוויה שלמה והרמונית המותאמת לצרכי הנפש של האדם במקום. כאשר הגישה אומרת כי לאדם יכולת רגשית להבנה של צורות, גיאומטריה וצבעים ואלו משפעים על הלך נפשו. תפקידה של האדריכלות באנתרופוסופיה היא לספק חוויה שלמה לאדם-כלומר, לא למידה והתפתחות רוחנית לבדן הן הפילוסופיה, אלא מבקשת היא להשלים את המסע הרוחני ע"י יצירה של קרקע ומיימד פיזי התומכים אותה.[9]

למעשה אין קודקס חוקים וכללים לבנייה ותכנון ע"פ האנתרופוסופיה. רוב המתכננים אינם יגדירו עצמם כאדריכלים אנתרופוסופיים אלא יאמרו כי היכרותם עם הפילוסופיה משפיעה על התכנון שלהם. הניסיון הוא בדרך כלל לצור בינוי המעוצב בהרמוניה עם סביבתו הטבעית, מלווה שבילים הזורמים בין מבנים. במקום גדרות, שימוש בצמחיה. גישה אקולוגית וניסיון ליצירה אדריכלית ברת קיימא. עבור בתי ספר וולדורף העקרונות התכנוניים יותר מגובשים, אך מאחר ושטיינר עצמו לא הספיק לתכנן בחייו בית ספר אנתרופוסופי, עדין מדובר בפרשנות פיזית מסוימת לתפיסה ערכית, חינוכית, רוחנית.

שמו ופעולתו של שטיינר מוכרים היום בציבור בעיקר הודות לתפיסה החינוכית שהתווה, ואשר צוברת תאוצה בדמות של בתי ספר וולדורף ברחבי העולם. את ביה"ס הראשון שפעל בשיטתו הקים שטיינר עבור ילדי פועלים במפעל הסיגריות ולדורף-אסטוריה, בשטוטגאד גרמניה. מכאן שמו של הזרם החינוכי עד היום (חינוך ולדורף). במהלך חייו הוזמן שטיינר להרצות על יסודות החינוך שביסס, במוסדות אקדמיים שונים. בין היתר, הוזמן להרצות באוקספורד. הרצאה זו הובילה ליסוד בית ספר ולדורף הראשון בבריטניה. שלושה בתי ספר ולדורף נוספים נפתחו באירופה עוד במהלך חייו. הפסיכולוגיה החינוכית שנוגעת לשלבי התפתחות הילד ומתן מענה אופטימלי ורשת תמיכה מותאמת לצרכים ההתפתחותיים המשתנים שלו, זוכה מאז ועד ימינו לאהדה הולכת וגוברת, בעיקר בזמננו עם גל החזרה לטבע ולתפיסות רוחניות.

בעולם פועלים כיום מעל אלף בתי ספר המחנכים ע"פ שיטת ולדורף.

[9] (שטיינר, המקדש- אדם הוא, 1911)

עקרונות רוחניים וביטויים בסביבה הפיזית בחינוך ולדורף

הפסיכולוגיה האנתרופוסופית רואה את הילד כישות בתהליך של התגבשות (ולא מבוגר קטן); "חינוך ולדורף אינו שואל מה יש ללמד בתחום ידע זה או אחר, אלא איך ללמד בהתאם להתפתחותו הספציפית של ילד מסוים וקבוצת בני גילו. כל המערכת החינוכית סביב הילד בחינוך ולדורף מנסה להתכוון לשאלה זו. תוכניות הלימודים, המתודות ודרכי הלימוד, הגישה לילד, האווירה הלימודית, סביבת הלימוד וכל שאר האלמנטים של חיי בית-הספר מכוונים לתת תשובה מתאימה לשלב ההתפתחותי בו נמצאים הילדים[10]."

האדם עובר תמורות לאורך תקופות חייו השונות, אך הילדות היא התקופה המשמעותית ביותר בעיצוב הישות השלמה של המבוגר. אינטנסיביות תהליך הצמיחה, ניקיון המצע, כושר ולהט הספיגה אשר מאפיינים את שלב הבשלה זה, הם אשר מעצימים את חשיבותו. כוחות הילדות שיש לחזק ע"פ שטיינר הם דמיון, פתיחות, יצירתיות והשראה. הרבה מהלמידה תעשה ע"י שימוש באגדות ומשלים על מנת לתמוך ולעבוד יחד עם כוחות אלו. כמו כן חשיבות רבה ניתנת גם לנושא הפיזי; גמישות, עבודה על מוטוריקה גסה ועדינה ופעילות גופנית. הפעילות הגופנית מתבצעת בצורה לא הישגית, אלא באופן ששיטת החינוך רואה כטבעי ביותר להניע את הגוף; אוריתמיה (מחול), שירה, עבודות יצירה פיזיות, דרמה וכד'. אמצעים אלו כאמור מהווים תשתית איתנה להתפתחות כוחות נפשיים ורוחניים בגיל מבוגר. דגש נוסף מפנה האנתרופוסופיה לטיפוח הגרעין הייחודי שבכל אדם, וישנו מאמץ משותף של המחנך וההורים לספק לכל ילד את הכלים אשר יטיבו עמו ועם היכולות שלו ויעזרו לו לממש את הפן הייחודי שבאישיותו.

- תהליך תומך גדילה והעמקה

את שלבי ההתפתחות מחלק המודל האנתרופוסופי לשביעוני התפתחות, כלומר, כל שבע שנים עובר האדם שינוי התפתחותי מהותי. מן השביעון למדים על הקו הכללי אשר מנחה את ההתפתחות, כך למשל שביעון החיים הראשון מתאפיין באחדות עם העולם וספיגה מהסביבה, שביעון שני מתאפיין בהתפתחות הרגש ככלי שיפוטי ומופיע בו סדק בתחושת האחדות, את השביעון השלישי מאפיינת בעיקר ההבשלה המינית וכן הלאה, כך ממשיך שטיינר לאפיין שבעה שבעוני ההתפתחות של האדם לאורך חייו. תוכנית הלימודים מותאמת לאפיונים של שלושת השבעונים הראשונים, אך לא חלוקה גסה זו לבדה מאפיינת את חינוך ולדורף; החל מהגנים, סדר היום, תוכנית הלימודים ודרך ההוראה משתנות משנה לשנה, בהתאם לשלב ההתפתחותי של הילד. דוגמא יפה לנושא היא כלי הציור; אצל ילדי הגן לא תמצאו ציורים שצוירו בטושים, עטים או עפרונות. בגילאי הגן הנמוכים, בשלב שבו הילדים בעיקר 'מקשקשים' וטרם פיתחו יכולות מוטוריות עדינות, לא נכון על דעת האנתרופוסופיה לספק להם כלים עדינים. הם

[10] (גולדשימדט, 2002)

ישתמשו בצבעים עבים אשר מפארים את היצירה שלהם ונותנים לה נפח. כלי הציור אם כן ידקקו משנת התפתחות לאחרת עד שבהמשך יהפכו גם לכלי כתיבה.

מלבד כל אלו, חינוך ולדורף מבקש לשקף עבור הילד גם את דרך התפתחותו של האדם בעולם. במוסדות החינוך קיים ניסיון להוליך את הילדים- תלמידים, בצעדים מדודים דרך תהליך הדרגתי עד לחשיפתם לפיתוחים המדעיים והחידושים הטכנולוגים הקיימים כיום. בגנים ובכיתות הנמוכות אם כן, יפגשו הילדים סביבה פיזית המורכבת מחומרים בסיסיים כמו אדמה, עץ, צמר, צבעים (בעלי אופי שאינו סינטטי), בדי כותנה וכד'. הם יעסקו בתהליכים כמו הכנת שמנים ע"י שימוש במכבש ידני, מפגש עם צמר גולמי ועיבודו עד לשלב הסריגה הידנית- מיומנות אשר מפתחים לאורך שנות ההתבגרות, וכן התנסות בסריגה בנול. מגיל בית הספר התלמידים לוקחים חלק פעיל בבנייה של סביבת הלימוד שלהם. כל שנה עובדים התלמידים בעזרת המורים וההורים על פרויקט של תרומה לבית הספר. אפשר שיבנו אלמנט נופי כמסלעה, אפשר שיבנו אלמנט פרקטי כגרם מדרגות שיאפשר יציאה אחורית לחצר, ואפשר שיבנו מתקן משחקים. היצירתיות גבוה בבחירה. הדגש החינוכי הוא על תהליכים, על יכולת בריאה, יצירה ושיתוף פעולה. המטרה היא לבנות לילד תשתית הבנה של העולם דרך התנסות, וגם על פיתוח מיומנויות. כל אלו באנתרופוסופיה מייצגים את הצדדים החומריים והפיזיים אשר מעשירים את עולם הרוח של הילד ומספקים לו כלים בונים בפיתוח ה"אני" שלו. עם התבגרות הילד השיטות והכלים אשר יפתח יהפכו בהדרגה מורכבים וממוקצעים יותר. בתי הספר מכילים סדנאות פיתוח של מיומנויות כגון ציור, פיסול, סיתות וגילוף, צורפות, נגרות ועוד.

חשיבות נוספת שתופסת מקום חשוב בחינוך ולדורף היא נושא העקביות והעבודה על כח ההתמדה. צורת ביטוי יותר אנתרופוסופית של הנושא היא 'אימון כוחות הרצון'. הנגינה גם תופסת מקום חשוב כמיומנות הומנית. הילדים לומדים לנגן על חליל ככלי בסיס, החל מכיתה א'. עד כיתה ה' ימשיכו לפתח מיומנות זו, כאשר בשלב זה תינתן להם הבחירה להתפתח לכלי אחר או להפסיק לתרגל. מלאכת הסריגה אף היא עובדת על כח העקביות. בכיתה א' נרכשת המיומנות, משנה לשנה הטכניקה מתפתחת עם שילוב של עוד מסרגות ועבודה על אובייקטים מורכבים יותר.

מסגרת הלימודים שמציעים בתי ספר ולדורף שונה מאוד מזו הממלכתית גם בהיבט של דרך הלימוד של המקצועות השונים. הלימוד נעשה ב"תקופות". התמקדות בנושאי הלימוד העיקריים (חשבון, שפה, לימודים עיוניים ומדעיים) תתבצע לאורך פרקי זמן רציפים בני שניים עד ארבעה שבועות. דרך המאפשרת העמקה, התקדמות והפנמה משמעותיים בתחום. תוכנית הלימודים מורכבת מיום לימודים ארוך. יום הלימודים יפתח בשיעור בן שעתיים שבו מחנך הכיתה מלמד פרק נוסף בנושא אשר כרגע נמצא בתקופת הלימוד. האמצעים העומדים לרשותו עבור שיטת ההוראה הם מגוונים ויכולים להיעשות בין היתר ע"י ציור, תנועה, נגינה וכו'. לאחר מכן יום הלימודים ימשיך במתכונת רגילה עם המחנך או עם מורי מקצועות שונים. בתקופות לימוד של נושאים עיוניים, או כל נושא אשר מאפשר זאת, יקפידו להתבונן עליו דרך כל ההיבטים שמסגרת הלימוד יכולה להציע; דרך שיעורי סיפורת, ציור, מוזיקה,

משחק וכד'. המסגרת הלימודית כולה נרתמת על מנת לתמוך את הנושא התקופתי ולהעשיר את עומק הלימוד שלו.

הדגש אם כן בדרך חינוכית זו, הוא על תהליכים בעלי שלבים מובנים, אשר מתבססים האחד על קודמו. זירוז ועידוד של שלבים שלא בעתם (לימוד קריאה לפני גיל שבע למשל) יניב פירות מסוימים, אך עלול לפגוע במקומות אחרים בילד. מטרת שיטה זו היא להגיש לילד את החינוך המתאים לגיל הפיזי, הנפשי והמנטלי שלו, ולהעביר אותו דרך תהליכי התפתחות מלאים ובעתם. אין הצדקה "לקפוץ כיתה" בחינוך ולדורף. המחנך ידאג לאתגר את הילד בהתאם ליכולות שלו, במסגרת קבוצת הגיל והכיתה אשר הוא משתייך אליה.

- שותפות הורים מורים בבניין החינוכי

לדמויות המחנכות חשיבות מובנת פעילה ומעורבת ביותר. מכיתה א' עד ח', ואחר כך שוב, מכיתה ט' עד י"ב, מלווה את הכיתה אותו מחנך. הוא אשר ילמד אותה חלק נכבד ממקצועות הלימוד. הליווי ארוך הטווח מייצר קשר בעל השפעה ומשמעות עמוקה, מאפשר העמקה של הסמכות וההתבוננות, וע"י זאת העצמה של האספקט החינוכי. היבטים נוספים של תפקיד המחנך באים לידי ביטוי במחויבות שלו להיות זמין כל משך היממה, להרים טלפון ולכתוב שיר אישי עבור התלמיד ביום הולדתו, להכיר את פעילויות אחה"צ השלו, להימצא בהתבוננות ותצפית קבועה, להתעניין ולשאול שאלות. על אף דמותו החמה והקשובה של המחנך, עליו להוות דמות סמכותית ולהכתיב סדר ומשמעת. המחנך מכוון לדבר בשפה גבוה מעט מרמת השפה של הילדים ושואף לאתגר אותם בתחומי דעת ופעילות.

הורים אשר אינם מהווים חלק ממצבת כח האדם הרשמית של בתי הספר, הינם למעשה חלק בלתי נפרד מהמוסד[11]. מעורבותם בתהליכים הלימודיים יוצרת לרוב מבנה קהילתי ע"י קשרים פעילים ועבודת צוות משותפת. משולש הקשר הורה- מורה- תלמיד/ ילד הוא הדוק. ההורים נדרשים לקחת חלק ממגוון משימות, מהסעות לטיולים דרך תפירת תחפושות ובניית תפאורות להצגות, השתתפות כקהל וסיוע בשלל פרויקטים המהווים חלק מהשגרה החינוכית. נוסף לכך, הריתמוס (מקצבים ; הרגלים) תופס מקום של חשיבות יתרה בבנייה של היום יום של הילד המתפתח. שעת השינה, זמני האכילה, שעות הלימוד ושעות הפנאי, דפוסים וטקסים אחראיים להרגשת הביטחון והנינוחות של הילד בעולם. כאן נכנסת שוב האחריות של כל משפחה בבניית הריתמוס האישי שלה. שטיינר מדבר על השרשה של זיכרון ריתמי באדם, והחשיבות של החזרתיות להנחלה של הרגלים בריאים לישות הבוגרת. ערך נוסף אשר מבקשת האנתרופוסופיה לשמר בסביבת חייו המקיפה של הילד היא נקודת מוצא אמונית; גם לאמונה תפקיד בהתפתחות ויש להיזהר בל נכחיד אותה[12]. המבט על הילד חושף יצור מאמין ומתמסר. לאיכויות אילו חשיבות עליונה בכוחות הנפש שיובילו אותו בדרכו. האמונה הטבעית משמרת רגש דתי, אשר לא מחויב באנתרופוסופיה לדת מסוימת או מצוות, אל מצטייר כרגש פשוט אשר מכיר כבוד לנשגב שבבריאה.

[11] (האן ר' , 2011)

[12] (בן דור, השביעון השני בביוגרפיה של חיי אדם)

לאמונה תפקיד חשוב בבריאות ושלמות הנפש ופגיעה במקום אמוני טבעי זה מייצרת סדק להתגנבותם של ייאוש, ציניות ובמקרים קוטביים יותר, אלימות כלפי העצמי והחברה. הפילוסופיה האנתרופוסופית לא מגדירה עצמה כדתית על אף שמופיעים בה סממנים דתיים (תפילות, ברכות, משנה אזוטרית וכו') אך הגישה החינוכית הינה פלורליסטית וברחבי העולם מתאימה את התוכן לאמונה התרבות וחגי המקום[1413].

- בוגרי חינוך ולדורף

בוגרים של שיטת חינוך זו מסיימים את הלימודים עם בגרות מלאה אשר כוללת את כל מקצועות הליבה ואף יותר מזה. הם רוכשים מיומנויות גבוהות במגמות אשר בחרו לקדם ובתהליך דומה לאקדמיות השונות, נדרשים לפתח פרויקט גמר. את נושא הפרויקט הם בוחרים ע"פ עניין אישי והתייעצות עם המנחה המלווה את התהליך. תהליך הפיתוח נמשך לכל אורך שנת הלימודים האחרונה ומבקש להאיר את היכולות והכלים שפיתחו. בסוף התהליך מתקיימת תערוכה אשר בה מוצג אובייקט מרכזי (או מספר אובייקטים) עבודה כתובה וכן פרזנטציה פרונטלית מלווה את הגשת הפרויקט. קשת החומרים והמדיות אשר התלמידים עושים בהם שימוש היא רחבה והפגנת היכולות הן הטכניות והן היצירתיות היא גבוה. כשנשאל איש החינוך גלעד גולדשמידט[15] על התוצאה הרצויה מבחינתו עבור בוגר השיטה, הוא ביקש שהאדם הבוגר יהיה ער וחזק בפנימיות שלו. שיהיה לו מרכז, נקודת מוצא קרובה וקשובה לעצמו ונפש יציבה. תשובה נוספת לשאלה מאנשי חינוך אחרים[16] התרכזה בנושא ההשפעה הסביבתית; שיהיו אנשי חברה טובים. בעלי אישיות נעימה ומתחשבת. לבתי ספר ולדורף גישה הומניסטית והם מחנכים את תלמידיהם לעבודה בשיתוף פעולה, לדיונים ושיחה במעגלים על נושאים שנלמדו, על מנת להפיק לימוד מרבי. ייחודיות בתי הספר גם באה לידי ביטוי בשילובם של בעלי צרכים מיוחדים בכיתות הלימוד הרגילות. מפגש עם תרבויות שונות, דתות וקהילות שונות אף הוא מתקיים במסגרת הבית ספרית. כל האספקטים הנ"ל מחנכים לקבלה וחלוקה שותפית של המרחב עם האחר. השיח הפנימי היציב עם מבוגרים ובני גילם מפתח אנשים בעלי כושר ביטוי גבוה, בוגרים אשר משתלבים בחברה בהצלחה ומגיעים להישגים בתחומים שונים. [17]

[13] (זמרן, 2014)
[14] (שושן, 2013)
[15] מתוך ראיון עם גלעד גולדשמידט, ראה נספח בע"מ 56
[16] (שילוני)
[17] (גולדשמידט, אני מביט אל העולם, 2013)

פרק ג'

מפגש חומר ורוח

"והבית יהא האדם" מריה שטיינר בהקדמה להרצאתו של רודולף שטיינר "המקדש- אדם הוא"

שטיינר בהרצאותיו בפני קהל אדריכלים ציין כי האומנות המופרדת ביותר מן האדם המודרני היא האדריכלות. זאת מאחר והיא משרתת אימפולסים חיצוניים של האדם כתועלתיות ושימושיות[18]. "אדם נכנס ויוצא מבלי להיכנס באיזשהו אופן בצורה חיה לתוך הארכיטקטורה"[19]. ובכך שטיינר מבטא את התסכול שלו מהאדריכלות המודרנית, וטוען כי הדרך להיכנס לתוך הארכיטקטורה, היא הדרך להיכנס לתוך הרגשות שלנו, היא דרך של איחוד כל הרשמים החיצוניים (צבע, צורה, צליל וכו') תחת תפיסה רוחנית אחת. העברת המסרים צריכה לבוא לידי ביטוי דרך תוכן וצורה, והיסוד הצורני שעומד בבסיס האסתטיקה הוא כלי אומנותי אשר גורם למסרים לחדור לרובד עמוק יותר מן האינטלקטואל, רובד אשר השפעה עליו פועלת לתווך ארוך יותר מדימויים חשיבתיים, והוא אחראי על בניה של תכונות נפש ואף גוף באדם המתפתח[20]. השאיפה האנתרופוסופית אם כן היא לחוויית מבנה אשר משקף בהצלחה, דרך כל האמצעים העיצוביים הפיזיים העומדים לרשותנו, מהות אשר תואמת את תוכן השימוש. מבנה תפילה למשל, ישתמש בצורה מבנית, חומרים, צבעים, פתחים, ואומנות מבנית כמו פיתוחים ייחודיים, גילופים ותבליטים בקירות, כך שהמסר הפנימי שהמבנה יהלך על נפש האדם יהיה של התמסרות, כניעה, ברכה וכד'. שטיינר מדבר על המבנה כאל איבר חישה חיצוני המשפיע על האדם. על הצורך של אדריכלים לתכנן מבנה שאינו אילם אלא נושא את חותם הזמנים שלנו (על פי שטיינר; סימון ההתקדמות באבולוציה והאדרת חשיבות הרוח), ו"מדבר".

כאשר ניגשים לנושא האדריכלות האנתרופוסופית, יש להבין שמדובר בשדה של הגות, רוח ופילוסופיה שנפגש עם מיימד פיזי, חומרי ופרקטי של בינוי. בקיאות מסוימת ופרשנות של ההגות יוצרת תכנון ובינוי. כעת אותו בינוי מזמין שוב דיאלוג הגותי, הפעם מהכיוון ההפוך; איך החומר מצביע על התיאוריה. היחס בין שני האחרונים תלוי בסופו של דבר בהבנה והבחירות של המתכנן ומושפעים מרוח הזמנים והתקופה. אין תשובה חד משמעית לבחירות המבניות, מאחר והכלים לבחינתם אינם מדידים בצורה מדעית, אלא רגשיים אף הם.


- קוים וצורות

הקווים במבנה הם שקובעים את הצורה של החלל ומתוקף כך אחראים במידה רבה על תחושת המקום. כלי מרכזי של התכנון עבור האדריכל הוא הקו. באדריכלות האנתרופוסופית יוצקים מודעות גבוה לתהליך

[18] (שטיינר, דרכים לסגנון חדש באדריכלות, 1914)
[19] (שטיינר, מבנים ידברו, 1914)
[20] (אבשלום, תוכן, צורה ומהות במסרים חינוכיים, 2008)

העבודה אתו. קווים ישרים, ובמיוחד כאשר נפגשים לכדי יצירה של זווית בת 90^0, מייצגים גישה מחשבתית מודעת וריאלית. קוים עגולים, אמורפיים לעומת זאת, מבטאים אלמנט רגשי, מודע פחות ואינטואיטיבי יותר. ההתמודדות והמתח שנוצר בין הקו הישר לעגול, החיבורים בין שניהם, החיפוש אחר השילוב הטוב בין השכלתני ליצירתי הם אשר מאתגרים את המתכנן האנתרופוסופי, ואחראיים לצורות הפיסוליות אשר מלוות את עיצוב המעטפת המבנית כלפי חוץ או פנים. שטיינר לא נתן הנחייה ברורה, כיצד לתכנן מבנים אנתרופוסופיים[21]. בעיקר עורר שטיינר את קהל תומכיו להקשבה לאופן בו צורה משפיעה על הנפש. הוא תיאר מצב בו בשעה שהגוף הפיזי שלנו שוהה בתוך צורה, ה'גוף האסטרלי' שלנו מודד את הצורה, מחשב מרחקים בין קודקודים ומוקדים של הצורה ועוסק בחישובים גיאומטריים. הוא טען כי חוויה זו מביאה סיפוק גדול לנפש אשר שמחה בתנועה פנימית זו, וכי הגוף האסטרלי חכם וחרוץ, שואף ונכסף לאקטיביות הנפש. ככל שהצורה תהיה מורכבת יותר, יסופק לנפש עניין ותנועה רחבה יותר, ובתנאי שמורכבות זו הינה תוצאה של השתלבות הרמונית של קוים. על העיגול אמר שטיינר כי הוא הפשוט ביותר מכל הישויות, ושהייה של אדם בוגר בחלל עגול לא תעביר את הנפש תהליך מנטלי. הצורה פשוטה וברורה לנפש. האדם יכול להגיע לתחושת האני, העצמיות, בתפיסת העיגול המושלם, ולכן חוויה של עיגול היא חוויה אינטרנית, כלומר ללא השפעה של העולם על העצמי, או השפעה הפוכה של העצמי על העולם[22]. בדומה








אולי לחוויה של תינוק בשנתו הראשונה. כאשר האדם לומד לחיות בתוך צורות, אומר שטיינר, -קטע מעיגול יאפיין עבורו חלק מעצמו. כלומר רגש חי בתוכו. צורות מעגליות שאינן סימטריות יסמלו את האינטראקציה של האני עם העולם. כאשר שינויו של הקו מביע מאבק, פעולת גומלין עם העולם. צורות משוננות, אשר יוצרות זוויות חדות יותירו בנפש את ההרגשה שכוח מבחוץ קדח את דרכו פנימה. אותו כוח פולש הוא חזק, גס ויכול להכאיב. צורה בעלת תנועה לכיוון מסוים תייצר תחושה של מרחב דינאמי אשר נע קדימה וסוחף את הנפש עמו.

במבני חינוך ולדורף בישראל, אפשר שנמצא את הקו העגול כדופן רחבה בחלל מרכזי, כגג מעוקל, או קו מכוון את תווי ההנחה בשטח של הבניין כולו ומכתיב את תנועתו הצורנית של המבנה. בכיתות הלימודים השימוש בקו זה הוא פחות רווח. שימוש בקווים עגולים בנייה, אם בכדי לייצר שינויים בדופן המעטפת המבנית, או על מנת להקים מחיצות פנימיות, פתחים עגולים וכו', הינו שימוש אשר מקשה על התהליך או התוצאה המבנית, אפילו בזמנינו. לא יוקר עלויות הבנייה הוא הגורם המרתיע את המתכננים האנתרופוסופיים בדרך כלל, אלא יותר התמודדות עם בעיות של תהודה ואקוסטיקה שחללים קטנים ומעוגלים יכולים לייצר. כמו כן פגיעה ביעילות של השימוש בסביבת המחייה; ניצול פחות טוב של החלל שעלול להיווצר עם הקושי בהצבת רהיטים וארגון שטחי השירות מול דופן מעוגלת. היבט נוסף הוא הצורך במציאת תחליפים לאלמנטים, או יצירתיות בשימוש בפריקסטים בסיסיים ביותר בבנייה העשויים קווים ישרים, דוגמת בלוקים. יידרש שימוש ברצף סגמנטים ארוך על מנת לייצר את הקו העגול הרצוי. כך

[21] מתוך ראיון עם המתכנן דרור צור , ראה נספח בע"מ 55

[22] (שטיינר, דרכים לסגנון חדש באדריכלות, 1914)

דרור צור, מתכנן מבנים רבים בקיבוץ הרדוף, העיד בראיון עמו "כשאני משתמש בקווים עגולים, צריכה להיות לזה סיבה טובה". האינטרפרטציה והפתרון שבחרו לספח רוב המתכננים ליצירת הקשר בין הקו הישר לקו העגול בא לידי ביטוי בשימוש במצולעים בעלי יותר מארבע צלעות. בראיון עם האדריכל אבי אור[23] הוא דיבר על תחושת החלומיות המרדימה שמייצג עבורו הקו העגול, ועל תחושה חדה ומעוררת שמספק הקו ישר. מבחינתו אין מדובר באילוץ מטעמי נוחות תכנוניים, כיתות הלימוד צריכות להיות בנויות מקוים ישרים על מנת לתמוך בחוויה וכושר הלימוד. השימוש בפינות קטומות בפתחים וחלקי מצולעים בדפנות, הוא ההפשטה של קוויות אורתוגונלית למופע יותר אבסטרקטי שלה והוא הקשר הרצוי בין העיגול למרובע.



כיתת לימוד בבית ספר היסודי הרדוף . מתכנן, דרור צור

- קירות

"קיר מקבל משמעות רק אם הוא מתעורר לחיים, אם אינו קיר לבדו, אלא מאפשר לדברים להתפתח מתוכו. הקיר אינו רק קיר. הוא חי."[24] שטיינר מתאר קירות אשר מתעוררים לחיים בזכות צורות קעורות וקמורות הצומחות בו כמו באורגניזם חי. לטענתו פיתוחי הקירות נותנים לדופן נפח, תנועה ותחושה של יצירה, הולדה וחיות. הקיר אשר נעשה בו שימוש באופן כזה הוא מופת לייצוג של האדם הרוחני, המתפתח ולקשר פנימי עם הרצון להתקדמות, יצירה והתפתחות. מעשי הגילוף, הפיתוח והתבליטים

[23] מתוך ראיון עם האדריכל אבי אור , ראה נספח בע"מ 53
[24] (שטיינר, מבנים ידברו, 1914)

ששטיינר מתאר מקושרים היום עם סגנון האר נובו והאר דקו, והקישוטיות שנתפסה בעיני התקופה כאוונגרדית וחדשנית, נתפסת היום לעין בת זמננו כרעש או הפרעה היכולים להעמיס דווקא על הנפש. כיום, ניקיון צורני ופשטות, הם אשר מקושרים ע"פ התפיסה האסתטית לשקט נפשי ונחת רוח. ואכן, אף במבני חינוך ולדורף הנבנים בזמננו, לא נמצא שימוש פיסולי בקירות עצמם. אומנם, הנראות של הקירות בכיתות הלימוד והגנים הינה ייחודית לחינוך ולדורף, ומצליחה לייצר תחושה של נועם ורכות. אחראים לכך אופן ההנחה והתלייה של חומרים, שהינם כאמור טבעיים, ומעצבים את מראה הקיר. כך למשל, מדפים או כוניות אחסון הנשענות על הקיר יהיה עשויים עץ. הלוחות אשר מיועדים לתלייה של עבודות או עיצוב החלל ברוח העונה, החג, הנושא הלימודי וכו' (וברוב מבני החינוך הממלכתי עשויים לבד סנטתי בצבע אפור) יהיו עשויים שעם ובעלי מסגרת עץ. הקירות צבועים צבע רך, והצביעה אינה חלקה אלא אורגנית למראה. הגוון העדין והבלתי אחיד מייצר רושם של קיר נושם. לעיתים (בגנים ובכיתות הנמוכות) יעשה שימוש בבדים ליצירה של תנועה וזרימה. וכן עבודות התלמידים עצמם, המעטרים את הקירות נעשים במגוון חומרים אשר מוסיפים למראה החמים (עבודות עם צמר, לבד, עלים, אצטרובלים). על מדפי הכיתות אפשר למצוא גם צמחים בעציצים, קטניות שהונבטו, זיתים שהוחמצו (בתקופת המסיק) וכו'. התוצאה היא שהקירות במבני חינוך ולדורף נוטים לדבר, או לפחות לשקף; אווירה ביתית וחמה, לימוד ויצירה.

- צבע

בבסיס הגישה האנתרופוסופית לצבעים, אשר באה לידי ביטוי בשיטת החינוך, נמצאת תורת הצבעים של גתה. הצבעים אחראים על הנפש. יש לצבע השפעה על התחושה, על הצרכים הנפשיים ועל תדר פעילותה של הנפש. הצבעים שיעשו בהם שימוש, יופקו מתמציות טבעיות, ממקור צמחי או מינרלי, והרקע לצביעה יהיה לבן. עבור הוספת שכבת הצבע לא תתבצע מריחה אחידה, על מנת שלא לייצר אטימות. הטכניקה הרצויה היא, ע"י דילול במים, עבודה עם שכבות דקות במידת האפשר, כמעט שקופות וחדירות למראה. התוצאה היא של גוונים בעלי עומקים משתנים וחיות מסוימת של רקמת הדופן. אוורורה של הצביעה חשוב, הוא מאפשר רוחב התפשטות ונשימה, אשר הכרחיים למרחב בכדי שנעים יהיה לשהות בו[25].

מלבד עובי הצבע, האיכות הטבעית שלו, ושיטת הצביעה, מובן שמייחסת האנתרופוסופיה משמעות גם לגוון עצמו. צבעים יוצרים עלינו רושם פנימי, ויש להתחשב בטמפרמנט של האדם הפרטי, בכישורי האינטלקט שלו ואופיו כאשר מתאימים לו סביבה ייעודית. ישנן רשמים ארכיטיפים שהטביעו צבעים על נפש האדם. חלקן נהירות וקריאות לאדם המערבי, אם כמשווק או כצרכן. למשל, הצבע האדום. צבע זה עושה פעולתו על הנפש בצורה מידית. התזוזה שנוצרת בנפש היא של חום. היא מפעילה את היצר, וכן את היצירתיות. אור אדום יקשר את האדם לתודעה רומנטית, חולמנית והזייתית. רגשות של שתלטנות, חימה ותאוות גם מקושרות לצבע זה. הצבע הכחול לעומת זאת, יעשה אפקט כמעט הפוך על הנפש.

[25] (הרדאבל, בנייה אנתרופוסופית: אדם בתוך עצמו הוא גר, 2002)

הגוון הכחול ע"פ שטיינר הינו מעורר, פותח רגשות של ענווה, צנעה, חמלה, ברכה, שקט, התמסרות וכניעה. הכחול הוא צבע הרוח, האור, האזוטרי, הפלאי והגבוה. ירוק מקושר לגדילה, עוצמה, הגשמה, ובריאות. כתום הוא צבע המעורר רצון לחקור, לבדוק ולברר את טבעם של הדברים. להעמיק ידע ודעת מתוך תשוקה ועניין. צהוב מסמל את הראשית והאחרית. את מעגל הזמן וסודותיו. את התמיד. נוסף לאילו ישנה ההשפעה הכללית של טמפרטורת הצבע על הנפש. גוונים חמים דומים לקו העגול בהשפעתם. הם מחבקים, מכילים וקשורים להיבט הרגשי ולעולם הדמיון והחושים. גוונים קרים קשורים יותר למודע, ההגיוני ויתמכו בהיבט הקוגנטיבי.

מאחר וכל גיל מצריך סביבה שונה בהתאם לציר ההתפתחותי, הצבעים הם חלק מאותה מעטפת המשתנה עם צרכי הילד המשתנים. עבור כל שביעון משתמשים בחינוך ולדורף במניפת צבעים וגוונים שונה. בגני הילדים, אין צורך להשתמש בכוח המתנגד להלך הרוח הטבעי של הילד. התחושה שמלווה את הילד אינה שהוא נמצא שם בשביל ללמוד, אלא הוא נמצא שם בשביל להיות. הצבעים אם כן יהיו חמימים ויתמכו את השלב ההתפתחותי בצורה של שיקוף שלו. בבית הספר היסודי לעומת זאת יעשה מעבר הדרגתי לצבעים קרים. שביעון ההתפתחות השני מכונה גם התקופה הרגשית. הפעם הצבע יבוא לעזרה ותמיכה של שלב ההתפתחות דווקא בצורה של קונטרה; הגוון הקר מבקש להפעיל ולעורר את הרציונל, את יכולות החשיבה והניתוח ולפתח כישורים קוגניטיביים. בתיכון ישובו להופיע בהדרגה הצבעים החמימים על מנת לאזן את תפיסת העולם השכלתנית אשר מתפתחת.

- סביבה טבעית

ע"פ האנתרופוסופיה, חווית עולם הצומח, התבוננות, למידה ושהייה בו חשובים גם הם לקשר של הילד והתפתחותו בעולם. כפועל יוצא מתפיסה זו, הילדים מבלים הרבה בחיק הטבע. בטיולים, משחק, סיורים ותצפיות. הקשר אל הסביבה הטבעית מקבל חשיבות יתרה בילדות המוקדמת, וילדי הגן, מצוידים במעילי גשם, כובעים ומגפיים יצאו בכל מזג אויר לשחק בחוץ. ההתבוננות בטבע מלמדת את הילדים מונחים ותפיסות של הרמוניה, שקט פנימי, חוקיות, מגוון והנאה מן השוני. הקשר ההדוק עם החוץ והחינוך לאהבת הטבע ויופיו ממשיכים לאורך כל שנות ההתפתחות במסגרת חינוך ולדורף, אם כי ככל שעולים בגיל, קשר זה הופך פחות הכרחי לתמיכה בשלב ההתפתחותי. הקשר לחצר אם כן יקבל חשיבות יתרה בגנים האנתרופוסופיים. מומלץ יהיה לחוות את הקשר הזה כמה שיותר דרך חלונות ופתחים. הגישה מוכרחת להיות קלה ומהירה, ורצוי אף כי מבנה הגן עצמו ישתלב כמה שיותר בצורתו בטבע סביב ובמידת האפשר אף ידמה לחלק טבעי מהסביבה. בבית הספר היסודי ובמיוחד בכיתות הנמוכות, השאיפה עדין תהיה לקשר מבני קרוב אל החצר. העדיפות תהיה למבנה קרקע, אך כאידיאל תתחיל להיווצר מערכת כניסה היררכית; חללי תווך אשר הופכים את המעבר מן החוץ אל הפנים להדרגתי, זאת על מנת לאפשר להלך הרוח לעבור ממופע חופשי ואולי תוסס של החוץ הפתוח, למופע של ריכוז והקשבה הדרושים ליצירה עבודה ולימוד בחלל הפנימי השמור. טיפוס במספר מדרגות המגביהות את המבנה מעט מן הקרקע ומעברי משנה יכולים לספק הדרגתיות רצויה זו. בתיכון הקשר אל החצר לא מוכרח להיות

מידי, וכיתות הלימוד יכולות להבנות בגובה. התפקיד של מערכת החינוך בבניית הקשר של המתבגרים עם הטבע תופס ביטוי של אירועים נקודתיים כמו שבוע שדאות. בשביעון זה הילד עצמאי יותר וחופשי לשוטט ולבחור עבור עצמו היכן לבלות את זמנו בין השיעורים.

- חומר ושפה אסתטית

העיקרון שדוגלת בו האנתרופוסופיה הוא כי אין חומרים טובים או רעים. החומר נבחר בהתאם לצורכי המקום, השירות והמשתמשים. אומנם, ברוב סביבות המחייה העדיפות תהיה לשימוש בחומרים הטבעיים על הסינטטיים. החומרים בדומה לצבעים, מסווגים אף הם לקרים וחמים. עץ, אדמה ולבנים שרופות נחשבים לחומר חם. אבן ומתכת לחומר קר. החומרים ממוינים גם לאיכות נושמת או אטומה. טיח, בוץ ועץ חדירים ונושמים, לעומת קרמיקה וגרניט הקשים והאטומים. אפיון נוסף של החומרים הוא ככבדים וקלים. לכל אחד מהמאפיינים השפעה על נפש האדם שבא איתם במגע. בבנייה של מבני החינוך בארץ, בדרך כלל נעשתה בחירה בבטון. ההסבר שמייחס לכך המתכנן דרור צור הוא האקלים הישראלי. להבנתו החומרים המתאימים לבנייה בארץ הם אבן ובטון, כאשר העץ הוא תוספת המלווה את הפרטים, עיצוב הפנים והרהיטים.

שטיינר שם דגש על היסוד האומנותי, העיצובי והאסתטי של בית הספר. הוא מתייחס ליופי כאל מהות פדגוגית[26]. הטענה היא כי יסוד צורני חודר לרובד עמוק מהחשיבה האינטלקטואלית. ניתן באמצעות שימוש בחומרים, צבעים וצורות להשפיע על עומק הקליטה וההפנמה של מסרים חינוכיים. חינוך ולדורף מגדיר עצמו גם כחינוך לאסתטיקה. המודעות והכוונה אשר מלווים כל פרט בעיצוב הסביבה הלימודית, ובאים לידי ביטוי דרך החומרים סביב, הצבע, הצורה המבנית הכללית, הפתחים והקשר לחוץ, מצליחים לייצר מראה מקום בעל מאפיינים ייחודיים, ובכל אופן מגיעים לכל הפחות לתוצאה הפשוטה של יצירת סביבה נעימה. חזות הכיתה, שמירה על ניקיונה וסדרה אף הם חלק משגרת היום יום, ואחראים לה במידה רבה התלמידים עצמם.

הקריטריונים לבחינה של מבני החינוך אשר יוצגו בפרקים הבאים נגזרו מהאספקטים המצוינים בפרק זה; הקווים והצורות מהם בנוי החלל, החומרים והצבעים אשר לוקחים חלק בעיצובו, הקשר אל החוץ והשפה האסתטית הכללית. קריטריונים אלו מבקשים לספק מסגרת מדידה לניתוח ישומן של כוונות חינוכיות במבנה.

[26] (אבשלום, תוכן, צורה ומהות במסרים חינוכיים, 2008)

פרק ד'

שביעון התפתחות ראשון ; הגן

0-7 שנים

שביעון ההתפתחות הראשון מכונה גם שביעון השמחה והתקווה. רוב כוחות החיים (האנרגיה) בשביעון זה מרוכזים בבניית הגוף הפיזי. תהליכי הגדילה שחווה הילד בשנים אילו לא יחזרו עוד בשום תקופה בחייו. תוך שנה מיום היוולדו מכפיל את משקלו, ובגיל שנתיים מגיע לכמחצית מגובהו הסופי[27]. אף הלימוד הרב ביותר בתקופה הכי קצרה מיוחסות לשלב זה. משליטה על איברים ועד הזדקפות, הליכה, דיבור וחשיבה. תמיכה בכוחות הגדילה בגני ולדורף מתרחשת ע"י עידוד התנועה (גלגולים, קפיצות, ריצה ותרגילי קורדינציה), הפעלת החושים, עבודה על שיווי משקל, וטיפוח עקבי של הצד הפיזי. בעיקר ע"י שימוש ביכולות החיקוי של הילד. החיקוי מהווה כלי משמעותי בחינוך והלימוד בגילאים אלו. ע"פ גישת חינוך ולדורף, על המבוגר המחנך להיות מובן לילד, לפעול בצורה מסודרת ובעלת הגיון פנימי, על מנת שפעולתו תהיה הגיונית ומובנת לילד, כך שיוכל לחקות פעולתו[28]. שימוש בתמונות חיות, שמחת עשייה ושיתופיות מצד הדמות המחנכת רצויים. באמצעות חיקוי הילד מסגל סגנון דיבור, צורות חשיבה, הלכי נפש וגישה כללית לחיים ולאחר.

על הגן להיות ביתי, חם ובטוח בכדי שהילד יחוש נינוחות, יהיה פעיל ויחקור את העולם. מן השביעון הראשון הילד צריך לרכוש את האמונה שהעולם הוא טוב[29]. הקפדה על חזרתיות (ריתמוס) יומית, מספקת מסגרת ברורה וביטחון לילד ומרחב לשחק ולדמיין בו. קיימת הזדקקות גבוה למגע ואהבה ועל הדמיות המחנכות לספק קשר קרוב וחם.

תודעת הילד בשביעון הראשון היא חלומית. ביטוי לכך הוא שעות השינה הרבות, הדמיון העשיר והחיבור האינטואיטיבי לעולם דרך החושים. הילד מאוחד עם העולם. אין לו דעה עצמית ביקורתית ולא שיפוטיות. מלבד המרחב לחיקוי על הסביבה גם לספק לילד את המרחב לדמיין. השפה והפנייה אל הילד צריכות להיות רכות ועל הסביבה להיות שקטה, נעימה ומעוטת גירויים. לעורר את האינטלקט בטרם עת באמצעות צבעים עזים, מראות, אותיות ומספרים, וניסיון לפתח יכולות רציונלית יפגעו בבסיס ההתפתחות הנפשי[30]. תמיכה "חממתית" בשלב המשחק והדמיון חשובה בילדות המוקדמת. הגן מבקש לספק אווירה חלומית ומרחב ליצור עולמות. אספקטים אלו שורשיים להתפתחות נפש בריאה וערנית הכשרת המוח ובניה של קשרים חברתיים, ועל בסיס זה יצמח האדם הבוגר. גוף בתנועה, חוויות גילוי והנאה מן המרחב והחושים ובנייה מתוך תהליך איטי ותומך התפתחות הם שיבנו בבוא העת את הקרקע ליכולות הקוגניטיביות.

---

[27] (בן דור, שביעון ראשון: מהלידה ועד גיל שבע)


[28] (מנקין)

[29] (ולדורף- הגישה האנתרופוסופית לחינוך)

[30] (גולדשימדט, 2002)

התאמת הצרכים ההתפתחותיים למבנה ייעודי

בחינה וניתוח של גן הילדים ולדורף בהרדוף , מתכנן דרור צור



גן ילדים זה תוכנן מתוך כוונה לתמוך בפעילות החינוכית. התפיסה התכנונית יצאה מתוך עמדה כי לסביבה הפיזית והחושית ישנה השפעה על הילד, ולכן קיימת חשיבות רבה לארכיטקטורה העוטפת את הילד במיוחד בגיל הרך. ולאיכויות המבנה שעוטף את הילד מדי יום משך שעות ארוכות ישנה השפעה גדולה על התפתחותו[31].

- צורת החלל


הגן מעגלי, הקווים בכללם מעוגלים ורכים. השפעה "מרדימה" עוזרת לשמר את תודעת החלום החשובה עבור קבוצת גיל זו. איחוד הפונקציות בחלל מרכזי שבו מתרחשת הפעילות מתכתבת עם תפיסת המציאות השלמה והאחדותית של הילד. התקרה מחופה לוחות עץ, הינה קשתית ועוטפת. בהשוואה לתקרה השטוחה, ניכר ההבדל בהרגשה שהצורה המתרוממת כלפי מעלה מייצרת. תחושת של פתיחות

[31] (גלעד גולדשמידט ודרור צור, 2012)





חזית הפונה לחצר הגן



חזית צפונית



תקרת הגן



מבט למטבח ופינת האוכל



החלל המרכזי של הגן



החלל המרכזי של הגן, מדפי המשחקים

ומרחב. תשומת לב דשה בקביעת גובה התקרה כך שהחלל ישמור על תחושת חום והגנה על אף מיימד הגובה שקשת התקרה מייצרת.
הפתחים במבנה הם אלמנט הקושר את אחדות השפה האסתטית וכן תומכים בקוויהם הזורמים והמעוגלים את הצרכים ההתפתחותיים ע"פ עקרונות הגישה.

- חומר וצבע

חומר הבנייה הוא קונבנציונלי (מבנה בטון) . שלד המבנה משדר יציבות ויש לו תנועה נעימה. בבחירות החומריות בחלל הפנימי, באה לידי ביטוי החשיבות של עבודות היד והמגע האנושי האומנותי. מורגשת ירידה לפרטים בכל החפצים והאלמנטים הנמצאים בגן. המפגשים החומריים שהילד יבוא עימם במגע הינם חומרים טבעיים או הקרובים ביותר למצבם הטבעי. הצבעים חמים ופסטליים ונותנים לחלל תחושה שהוא מקרין ביתיות, עוטף שומר וחמים. וילונות מרככים את כניסת האור לחלל, האווירה מערסלת ומחבקת ובמידה זו מדמה רחם ונראה כי מספקת את המרחב שחינוך ולדורף מבקש לספק בגיל זה.

- קשר לסביבה והחוץ

הצורה החיצונית של המבנה בעלת מופע אורגני, ומבקשת לייצר דימוי של אלמנט אשר מתמזג עם הסביבה הטבעית. הגג מדמה את הטופוגרפיה המאפיינת את גבעות הקיבוץ, ומבחינה צורנית המבנה משתלב גם עם הנוף המבני של מבנים נוספים בהרדוף. את רובם תכנן צור.
הגן ממוקם במקום מבודד יחסית ומאפשר חוויה שבה "טבול" המבנה בירוק. אידאלי מבחינת התפיסה החינוכית. הגישה למבנה היא משביל קיבוצי. הגן יושב על מפלס הקרקע והגישה לחצר טבעית ונוחה.




מבט מדרום

התאמת הצרכים ההתפתחותיים למבנה שהוסב לצורך חינוך אנתרופוסופי


בחינה וניתוח של גן הילדים ולדורף "גן ניסאן" בחילף , אדריכל עפרי גרבר

עמותת "מעיין בבוסתן" הוקמה ב 2005 ע"י קבוצת הורים ערבים ויהודים בגליל התחתון, אשר ביקשו לחנך את ילדיהם בגן ערבי יהודי משותף. העמותה הקימה ומפעילה את הגנים "ניסאן" ו "עין בוסתן" בכפר חילף, הסמוך לקריית טבעון. בעין בוסתן, שפועל בהשראת חנוך וולדורף, מקבלות שתי התרבויות - הערבית והעברית - מעמד שווה.

למייסדים חזון משותף של חברה בה ערבים ויהודים חיים ביחד בשלום, בשוויון ובהבנה הדדית. על מנת ליצור מציאות שכזו ישנו הכרח לשימת דגש על חינוך ליחסי חיברות ואמון, ולתרבות ושפה משותפת.




- תוכניות וחתכים מקוריים של המבנה -



המבנה אשר תוכנן בפועל למגורים, מרביתו רגולרי. כלומר, רוב הקירות למעט שבירות מסויימות בחלל המרכזי, נפגשים בזויות של 90^0. חלונות המבנה נמצאים בגובה של כ +1.00, והינם גבוהים בכדי להתאים לגובה מבטו של ילד בגיל הגן.

- תוכנית ההסבה של הגן -



ע"פ התכנית ניתן לראות את שלושת המקומות שעברו שינוי. הכניסה הורחבה ע"י פתיחה של המטבח לכיוון הסלון והסרה של שירותי האורחים, חדר האמבטיה הגדול הוסב לחדר שירותים עם שלושה תאים ובאזור החדרים תוכנן קיר חדש כדי ליצור הפרדה בין החדרים עם אופציה להפרדה מוחלטת וחילוק הגן גם לפעוטון. ניתן לראות שתוספת הקיר נעשתה עם קיטום של פינה. נוסף לאלו, החלונות של חלל המרכזי הוגדלו.



דק עץ



מדרגות משחק

מגזעי עץ



צבע חם ולא אחיד



ריהוט מעץ





שטיח עגול

להגדרת החלל

ע"פ דבריו של אדריכל עפרי גרבר, לא בוצעו שינויים מבניים משמעותיים. הגן פועל פחות או יותר על בסיס הסטרוקטורה המקורית שלו. רוב הפעולות שנעשו כדי לתת לגן את הרוח והייחודיות האנתרופוסופית נעשו בעיצוב פנים, תכנון הסביבה (חוץ) ושימוש בחומרים לא מתועשים.

- סיכום

ההבדלים המשמעותיים בין המבנים ניכרים בצורות; צורת המבנה, גובה החלל ואופי הפתחים. ניכר ההבדל בהרגשה בין החלל הפנימי העגול לחלל הקונבנציונאלי, אומנם נראה כי את עיקר החשיבות של התחושה גונבים החומר והצבע אשר שייכים להיבט עיצוב הפנים. הם אשר מצביעים על התוכן והמהות של החוויה החינוכית בגן ומספקים את ההרגשה של הנוחם והביתיות הרצויה עבור שביעון התפתחות זה.

פרק ה'

שביעון התפתחות שני ; בית ספר יסודי

8-14 שנים

שביעון ההתפתחות השני מכונה גם "לב הילדות". מערכת הנשימה, הלב והריאה מסיימות התפתחותן. מערכות אלו נושאות את הרגש. כוחות החיים שעד כה התרכזו בבניית הגוף הפיזי, כעת מנווטים לפיתוח החשיבה, ההרגלים ותפיסת העולם. הילד מבחין בין מושגים ואיכויות כמו טוב, רע, יפה, מכוער וכו', והוא עושה זאת באמצעות המערכת הרגשית אשר מגיעה לשיא עוצמתה. נולד גם החיפוש אחר הייחודי, האישי והפרסונאלי. שוב חשיבותו של הריתמוס לעיצוב הילד נכרת. בשביעון זה מתפתחות הנטיות וההרגלים שילוו את הילד בהמשך חייו. כמו כן מתפתח המצפון, קווי האופי העיקריים, הזיכרון, המזג, הרגלי תזונה, היגיינה, כיבוד הזולת וביטחון עצמי[32]. שינויים בקווים אלו במהלך החיים ידרשו עבודה מאומצת ומודעת. בשנים אלו מתרחשת הבנייה של עולמו הפנימי של הילד, עולם הרגש והחוויה. מערכת חינוך ולדורף מטפחת ומעודדת התפתחות של עולמות פנימיים אלו. הידע, איסוף האינפורמציה, האימון השכלי ולמידה מופשטת מתרחשים ע"י לימוד יצירתי וקשר חם ואוהב בין הילד למחנכו. בית ספר היסודי מתפקד כמערכת חינוך אומנותית לחלוטין. שיעורי אומנות אינם נלמדים לאחר השיעורים העיוניים, אלא כחלק מהם. כל ילד מנגן, שר, מצייר, רוקד, רושם ומפסל כעניין מובן מאליו, כחלק מהעשייה הלימודית חינוכית. אמצעים חווייתיים, והאמנות בליבם ככלי הוראה, מהווים את הדרך הכי יעילה לזיכרון הידע הנרכש, לטיפוח יכולות, לפיתוח יצירתיות, לעידוד החוש האסתטי ואף המוסרי[33]. דמיון אף הוא משמש ככלי מתודי. ילדים מאמינים בעולם מאגי, לכן ע"י שימוש במשלים, אגדות, מוזיקה וסיפורים, ניתן לבנות בהם ההבנות על דינמיקה בסיסית בעולם, כהכנה ללימוד הריאליסטי. כלים אלו דורשים על מנת להשאיר את הילד רענן וער ולא "ליבשו" ע"י הרחקתו מהקרקע הפורייה אשר מהווה מצע צמיחתו[32]. אין משמעות להישגים ע"פ הגישה החינוכית. ולא נערכות בחינות. הדגש וההערכה הן על החוויה האומנותית, הפנמה מלאת חיים והפעלה של מירב הצדדים הגופניים והנפשיים של הילד.[34] חשיבות גבוה מיוחסת ליחסי החברה בכיתה והעבודה המשותפת בסדנאות המלאכה.

לאחר שנבנית בשביעון הראשון האמונה כי העולם הוא טוב, שביעון זה צריך לחזק בילד את האמונה כי העולם הוא יפה, נעים ואסתטי, ולספק לילד מגוון כלים לחגוג ולבטא דרכם התרשמויות מהעולם.

[32] (בן דור, השביעון השני בביוגרפיה של חיי אדם)
[33] (ולדורף- הגישה האנתרופוסופית לחינוך)
[34] (גולדשימדט, 2002)

התאמת הצרכים ההתפתחותיים למבנה ייעודי

בחינה וניתוח של בית הספר היסודי עודד ביודפת, מתכנן אבי אור

"את הרעיונות הראשוניים לבית הספר עודד, גיבשנו ביחד, ההורים, הילדים ואני. יצאנו אל השטח, אל המגרש עליו עתיד היה להיבנות בית הספר וערכנו סדנא בת יומיים שמטרתה שיתוף הציבור וגיבוש רעיונות בצורה דמוקרטית ופתוחה"[35] .


בית-הספר "עודד" הוא בית ספר צומח, שהוקם בשנת 2003 על-ידי עמותת הורים והמועצה האזורית משגב. הורים מיישובי המועצה, חיפשו אלטרנטיבה חינוכית לילדיהם וקבעו להם כמטרה: הקמת ביה"ס יסודי בשיטת "חינוך וולדורף" באזור הישוב יודפת. בית הספר זכה לתמיכת משרד החינוך והמועצה האזורית משגב, אשר ראתה בהקמתו גורם אשר יתרום למגוון האפשרויות החינוכיות באזור וימשוך ע"י כך עוד משפחות להתגורר באיזור.

כיום מונה ביה"ס שמונה כיתות בהם לומדים כ-270 תלמידים והוא מיועד להכיל עשר כיתות (א'-ח' ושתי כיתות חינוך מיוחד שיוקמו בעתיד) בהן צפויים ללמוד סך הכל כ-350 ילדים.



סקיצות וחלופות תכנוניות לבית ספר עודד

[35] מתוך ראיון עם האדריכל אבי אור , ראה נספח בע"מ 53


פיתוח נוף
קווים חופשיים
כיתות רגולריות
קירות ב 90^0
חצר מרכזית
בית ספר עודד
יודפת
אלטרנטיבה 7
1:250
11 בינואר 2009
N

זוהי דוגמא למבנה ייעודי אשר תוכנן מראש רובו כבעל קווים ודפנות מעטפת ישרות. הסיבה לכך ע"פ המתכנן אבי אור הינה יעילות הבנייה וחיסכון בעלויות. את הקו העגול אנו נפגוש במקרה זה בצורת התקרה, אשר מתנוססת כלפי מעלה ומאפשרת מרום נפש מסויים. כמו כן בפתחים מרכזיים וקשתות אכסדראות המבנה. נוסף לאלו, מיקומם של המבנים אינו תורי, אלא יוצר צורה של מצולע סביב החצר הפנימית.





בניה יבילה, הממ"דים הם המבנים היחידים אותם בונים בשטח. כל שאר החללים נוצרים במפעל ומובאים לשטח



קירות החוץ

גוונים חמים









החצר המרכזית נמצאת במרכז בית הספר בין הכיתות. כמו כן, נדמה כי מבנה בית הספר מתמוסס אל הנוף




בפיתוח הנופי ניכרים הקווים הזורמים





בפנים הכיתות ניתן להבחין בצבע חם ופסטלי, אמנם הצבע אחיד, ללא שינוי בגוונים. ריהט הכיתות עשוי חומרים טבעיים ועץ מלא

מלבד שינויי עיצוב הפנים, לא ניכרים הבדלים אדריכליים בצורת הכיתות השונות. ההבדלים באים לידי ביטוי במיקום של קבוצות הגיל בפריסת השטח. הכיתות הנמוכות יותר קרובות יותר לחצר הפנימית, לרחבת הכניסה לבית הספר ולחדרי המורים, והגבוהות יותר מרוחקות מעט.


התאמת הצרכים ההתפתחותיים למבנה קיים

בחינה וניתוח של בית ספר יסודי ע"ש יאנוש קורצ'אק בבאר שבע, מתכנן

ב- 2006, הוחלט בעיריית באר-שבע להקצות לעמותת "נטע ארז" את מתחם בית הספר "קורצ'אק" שבשכונה ה', ולהכשירו לשימוש כבית ספר ולדורף. המבנה המרכזי בבית הספר, שהיה שרוף ונטוש שופץ על ידי העירייה, ותוך זמן קצר הוכשר בכוחות משותפים של הורים, אנשי צוות ומתנדבים לכניסתם של ילדי כיתות א' ו-ב'. במהלך שנת הלימודים קיבל בית הספר סמל מוסד של משרד החינוך, והוא מוכר ומאושר על ידו.



מיקום בית הספר, בשכונה ה', "שכונה לדוגמה" בה נעשו מספר 'ניסויים אדריכליים' בשנות ה-60 וה-70. המבנה נבנה ברוח התקופה האדריכלית המודרנית והברוטליסטית והינו אורתוגונלי ובעל שלושה אגפים; שניים צמודי קרקע והשלישי בעל שלוש קומות.



תנוחת המבנה בתוך המגרש היא ב 45^0 לקווי המגרש יוצרת מגדיר שטחים פתוחים לפעילות חינוכית



אין סממנים חיצוניים הקושרים את המבנה לאדריכלות האנתרופוסופית



פיתוח הנוף בחצר בית ספר מאופיין במחיצות ואזורי ישיבה בעלי קווים חופשיים וזורמים. התוספות עשויות חומרים טבעיים.



במרחב הפנימי של בית הספר ובמיוחד בכיתות הלימוד שוב ניתן להבחין בייחודיות העיצוב האנתרופוסופי שבא לידי ביטוי בצביעת הקירות, הווילונות המבקשים לרכך את כניסת האור, השימוש בחומרים טבעיים כמו צבעי גיר וריהוט עץ מלא.

- סיכום

בתי הספר מבחינה מהותית דומים, שניהם בעלי קווים ישרים בתוכנית ומבנים היוצרים חצר אחת מרכזית וחצרות משניות. אומנם החצר המרכזית בבית הספר יודפת ממוקמת במרכז שטח בית הספר ונותנת תחושה של מרכזיות הטבע והסביבה הטבעית, בעוד שבבית הספר קורצ'אק המבנה מקבל את החשיבות המרכזית. כמו כן, בית הספר מצליח לקיים קשר הדוק יותר בין פנים המבנה לחוץ, בעיקר הודות לכך שהמבנים בני קומה אחת ופריסת השטח שלהם מקיפה את החצר הפנימית בצורה עוטפת. מבחינת עיצוב הפנים, המבנים מקבלים בסופו של תהליך אופי דומה.

פרק ו'

שביעון התפתחות שלישי -התיכון

14-21 שנים

גיל ההתבגרות מהווה את שלב ההתפתחות האחרון בתוך מסגרת חינוך ולדורף. אופי ההוראה אף הוא משתנה בהתאם לשלב ההתפתחותי. אם בשביעון הראשון הלימוד נעשה ע"י חיקוי, בשביעון השני ע"י סמכותו של המחנך, בתיכון הלימוד מתבצע מתוך הליך שותפות וליווי. התלמידים מקבלים אחריות גדולה יותר על תהליכי הלימוד ואף על הנושאים. שיתוף התלמידים בתהליך הלימוד ועידוד יוזמה שלהם, מבקש לתמוך לימוד עצמאי ובוגר, כאשר הניסיון של בתי ספר ולדורף הוא לעבור תהליכים ממוקדים ולהביא לרמה מקצועית את האומנויות השונות.

מסע ההתבגרות הוא בעל תנאים קשים; הגוף צומח ומאבד מההרמוניות שלו, הרגש סוער ובעל איכויות קוטביות. קבוצת החברים הופכת משמעותית ביותר, ומה שלא משתלב עמה מתקבל בביקורת. שאלות פנימיות על משמעות עולות, התעוררות כוחות מודעות, והתפתחות אינטלקטואלית יכולים להביא וכחנות, ביקורתיות וציניות מול אידיאליזם מופשט. נוסף, מתעורר גם רצון לחצייה של רף חווית המציאות כפי שהמתבגר חווה אותה. וחיפוש אחר חוויות קיצוניות נפשית ופיזית[36]. ההבשלה המינית אשר לוקחת חלק בשביעון זה גם מלבה את התכנים הנפשיים המועצמים. אתגר הוא עבור המחנך להעניק למתבגרים את חווית הסף אשר הם כמהים לה. בני הנוער זקוקים למבוגר יציב אשר יודע מי הוא, מה הם ערכיו, כיצד הוא מייצג אותם. מחנך בעל אישיות מגובשת, דעות, אמונות ואידיאלים אשר מבטאים זהות כנה וקריאה יזכו להערכת בני שביעון זה.

הלימוד בתיכון האנתרופוסופי הוא רב תחומי, מקיף ואינטגרטיבי ככל שניתן. הוא מבקש לפנות לאיכויות שונות בנפש ולספק להם חוויה מרפאת דרך חקירה, גיבוש עמדה ומאמץ פיזי. היציאה של התלמידים מתוך עצמם למקום שמפעיל את חדוות היצירה והגילוי, מבקש לספק איזון בנפשם הסוערת. הגישה החינוכית מבקשת לתת לנפש האומנותית דומיננטיות מעל לגוף המיני. תיאטרון, מוזיקה, קדרות, קליעת סלים מנצרים, נפחות, עבודה בעץ, תפירה ועוד סדנאות מלאכה תופסות תפקיד חשוב בתהליך. דיונים בשאלות קיום, מוסר וערכים מתפתחים במהלך השיעורים. המחנך מתבקש להיטיב להעניק להם מקום אוהב להתנסות במחשבות והתחושות שבתוכם מבלי לבקר, להטיף מוסר או לדחות את התכנים. הצלחת החינוך תהיה לפתח בהם אהבה אל העולם מתוך תחושת היפרדות ממנו. תפקיד המחנכים הוא לראות בנוער אמנים, אנשי מעשה ומדענים בפוטנציה. כל אפשרות שתיסגר בפניהם תמית חלק מישותם השלמה ותחליש את פוטנציאל עתידם[37].

היכולות הגופניות מבשילות לעבודה יעילה ותואמת את צרכי הסביבה בשביעון זה, והתודעה העצמית האחראית מתפתחת. חינוך ולדורף מבקש לגבש בוגרים אחראיים לסביבה, מעורים בחברה, פעילים, בעלי נפש יציבה ומאוזנת ויכולת הקשבה ועבודה מול זו.

---

[36] (מסיקה טסלר)

[37] (גולדשימדט, 2002)

התאמת הצרכים ההתפתחותיים למבנה ייעודי

בחינה וניתוח של בית ספר תיכון ולדורף בהרדוף , מתכנן דרור צור





מבנה התיכון בבית ספר ולדורף בהרדוף, הוא היחיד בקמפוס החינוכי הבנוי שתי קומות. הקשר אל החוץ בשלב זה הוא פחות דומיננטי. כיתות הלימוד ממוקמות דווקא בקומה העליונה. החלל המרכזי במבנה מתפקד כאזור המתווך בין פעילות החוץ התוסס והרוגש של גיל הנעורים, אל המרחב העליון של הספרייה וכיתות הלימוד. חלל זה בנוי קווים מעוגלים, והפתחים שלו הינם בעלי פינות קטומות וצבעים חמים ומבקשים להשרות תחושה של פתיחות וביתיות. כיתות הלימוד לעומת זאת בעלות זוויות של 90^0 ופתחים ריבועיים פשוטים. לעומת מבני בית הספר היסודי, מבנה זה הינו גדול בצורה משמעותית ומשקף גם את קנה המידה האנושי שהשתנה.


גג מצולע
פינת חלון קטומה



קרניז משופע ומצולע



הלבשה, שוברת את
מפגשי 90 המעלות

צבע סגול
מעבר בין הקר אל החם






חתך ג–ג קנ"מ 1:100



חזית דרום מזרח קנ"מ 1:100



חזית צפון מערב קנ"מ 1:100

התאמת הצרכים ההתפתחותיים למבנה קיים

בחינה וניתוח של בית ספר תיכון שקד במכללת אורנים, קריית טבעון





מבנים שהוסבו

לכיתות

יציאה החוצה

ישירות מהכיתה

כניסה למבנה




יצירות תלמידים כחלק

מנוף בית הספר



שימוש באומנות

להחייאת המרחב



כיתה יא', קומה עליונה

- סיכום

במקרה זה הפער בין המבנה המותאם למבנה שהוסב הוא די גדול. המבנה המוסב נאלץ להתמודד עם אילוצים קיימים רבים. ניתן להבחין למשל בתמונה האחרונה שלוח הלימודים חוסם פתח אל החוץ. לבד מפרטי האומנות המעטרים את מרחבי בית הספר ומרמזים על הגישה האומנותית, נראה כי בעיקר התוכן הלימודי הוא אשר משותף לבית הספר תיכון שקד ולבית הספר תיכון הרדוף.

פרק ז'

מבט מסכם

בארץ פועלים כיום יותר ממאה וחמישים גני ילדים, חמישה עשר בתי ספר יסודיים וארבע בתי ספר תיכון ברוח חינוך ולדורף. רוב מבני החינוך האנתרופוסופיים בארץ הוסבו לשמש ככאלה, אומנם ישנם מספר בתי ספר שנבנו ותוכננו מראש להתאים לגישה.

ניתן בהחלט לזהות מבני חינוך הפועלים ע"פ גישת ולדורף ברגע שחודרים אל חללי הפעילות הפנימיים. בין אם הוסב המבנה או בין אם נבנה לשמש ככזה, למבני חינוך ולדורף יש שפה וקו עיצובי המייחדים אותם ממבני חינוך אחרים. מדובר בעיקר בחומריות השונה כל כך מזו אליה רגיל האדם המערבי בן זמננו. מבני חינוך ממלכתיים לא הוצגו בעבודה זו להשוואה, ויתכן שהצגה של אלו הייתה מספקת נדבך ניגודיות אשר היה מבליט את ביטויים של עקרונות עיצוב הסביבה הלימודית בהם דוגלת האנתרופוסופיה. אומנם מספיק לעין מערבית להתבונן סביבה, זמן קריאת עבודה זו ולעמוד על ההבדלים. הרכבים פולמריים משוכללים, אמצעים טכנולוגיים, ומוצרים אשר פותחו בתהליכי ייצור תעשייתי המוניים הם הסביבה הטבעית שלנו היום. וכאן בולט הקונטרסט לאורך חיינו שמציעה מערכת חינוך אלטרנטיבית זו.

בהשוואות בין מבני החינוך הייעודיים לאלו שהוסבו להתאים לשיטה ניכרו ההבדלים בעיקר בצורת החלל והפתחים. אך מלבד הצורה המבנית, הן של מעטפת המבנה על הפתחים שהיא מכילה, והן של צורת המחיצות הפנימיות (שבירת כיוון הדופן), לא ניכרו הבדלים מהותיים בין מוסדות החינוך. מבני החינוך המוסבים עשו כל שביכולתם להתאים לשיטה, וה"קוסמטיקה", כלומר העבודה על עיצוב הפנים יותר מאשר על האדריכלות עצמה, בהחלט מצליחה לייצר אוירה ושינוי. השאלה שחשוב להעלותה בהתחשב בממצאים אלו היא, האם האדריכלות האנתרופוסופית של מבני חינוך ולדורף באה לידי מיצוי בביטויה במבני החינוך הייעודיים שנבנו בארץ? מאחר ושטיינר הנחה קווים כלליים בלבד לבינוי והפילוסופיה הרחבה שהקנה יכולה לקבל פרשנות אישית ע"י כל מתכנן, הייתכן שפרשנות מבנית חדשה תוכל לממש ולהגשים באופן בולט יותר את העקרונות החינוכיים?

מתוך התנסות שלנו בפיתוח פרויקט אדריכלי, של בית ספר אנתרופוסופי בעיר, אנו יכולים לומר שלא פשוט הוא הדבר. אומנם חלק מהאתגר שהציבה בפנינו האקדמיה היה תכנון עירוני בתוואי שטח קיים, מיצוי מקסימלי של תכסית הקרקע, ובנייה בקומות לציפוף וניצול מרבי של הקרקע העירונית. נוסף לאלו, ביקשנו גם להפוך את בית הספר לחלק ממוקד עירוני ושיהווה חלק מכיכר עירונית. ביקשנו להשתמש בחלקים מהמבנים המרכיבים את הקומפלקס החינוכי לשימושי ציבור. הכלה של פילוסופיה אדריכלית וחינוכית מורכבת כחינוך ולדורף והתחשבות בהמון גורמים קיימים בשטח, גרמה לנו לאחר המון ניסיונות וחושבים, להגיע להפשטה מקסימלית של העקרונות התכנוניים[38]. אומנם התוכן הפילוסופי ההתפתחותי

[38] ראו נספח עמ' 51-52

יצר לנו המון עניין בתכנון ובחשיבה על אספקטים של היררכיה במרחב. כך למשל גן הילדים קיבל צורה של עיגול מושלם ומוקם בקצה הצפוני של הקומפלקס, קרוב לשטח הפתוח, אך מוקף עצים ולא פרוץ או חשוף. את בית הספר היסודי מרכיבים שני מבנים אשר מקיפים רחבת חצר פתוחה. ומבנה התיכון ממקום בחלק הכי דרומי של הקומפלקס מוגבה משאר מבני החינוך כדי שיוכלו המתבגרים לתצפת ממעל על המתרחש. המבנה חולק דופן עם העיר ועם הכיכר כדי לאפשר לתלמידי התיכון את תחושת החופש שהבגרות מאפשרת. צורת מעטפת המבנים הבנויה משבירות, הופכת בהדרגה ליותר פשוטה ומקבלת מיימד גובה משמעותי יותר (מספר הקומות גדל) עם ההתקדמות בגיל.

בתור סטודנטים לאדריכלות ועיצוב, אנו מוצאים חשיבות מהותית בנראותה של הסביבה, מגע החומרים, השפה האסתטית והתחושה שנוצרת בעקבות אלו לשוהים בחלל. חשיפה לגישה חינוכית אשר מתייחסת ברצינות לאספקטים אלו וקושרת אותם להליך החינוכי הינה חידוש מרענן אשר נעים להיתקל בו. חינוך ולדורף אם כן, כאלטרנטיבה לחינוך הממלכתי, מצליח לחדש ולהאיר לציבור הן על אופן וצורת הלימוד, הן על תפקיד ומהות הדמות החינוכית המלווה, והן בהביט הוויזואלי והמגע עם עולם החומר. היבט נוסף אשר מעלה קרנה של שיטה זו ולא דובר על עיקרו בגוף העבודה הינו נושא שילובם של בעלי צרכים מיוחדים במסגרת החינוכית. בכיתות הלימוד הרגילות משולבים בדרך כלל עד שני בעלי צרכי מיוחדים. התרומה היא כפולה, הן לאחרונים שמסגרת זו פותחת אותם, מקנה להם ביטחון ועוזרת להם להשתלב בחברה, והן לשאר התלמידים אשר מפתחים יחס של סובלנות והכלה של האחר. מצאנו גם כי הורים לילדים בעלי הפרעות קשב או קשיי למידה, אשר הרגישו כי המסגרת החינוכית הממלכתית מדכאת את ילדיהם, מצאו והגיעו לחינוך ולדורף מתוך חיפוש אחר סביבה סובלנית שתתמוך בילדיהם.

בניגוד לתורות התפתחותיות אחרות כמו אלו שפתחו ז'אן פיאז'ה ואריק אריקסון, נראה כי שטיינר מצליח לגבש תפיסה הוליסטית יותר, כלומר רשת תמיכה רחבה וכוללת יותר. כך למשל הרציונל שהוביל את מחקרו של פיאז'ה עסק בהתפתחות כלי החשיבה- תורת ההכרה, המודע והאפיסטמולוגיה. העיסוק בתרומה והחשיבות של המיימד הקוגניטיבי בהתפתחות אצל פיאז'ה, הגיע כתגובה לביהייביוריזם אשר התעלם מכוונת המחשבה מאחר וזו אינה מדידה. אריקסון לעומת זאת התמקד בקונפליקט החברתי ושביל הזהב שראוי שהילד ימצא בין צרכיו לדרישות החברה. שתי הגישות הנ"ל מהוות דוגמא להתגבשות תפיסה מחקרית ומדעית. מה שאין נכון לומר באשר למקור הידע והתפיסה שמציע שטיינר.

הנכונות, הסבלנות וההקשבה לילד המתפתח הם לב התמיכה והחוזק של גישה חינוכית זו. מחנכי ולדורף מייחסים חשיבות עצומה לילדות, ומרגישים את כובד האחריות שהם נושאים על כתפיהם כשהם שותפים להבשלה והצמיחה של הילד. כגוף חינוכי, נקודת המוצא עליה בנויה העשייה החינוכית היא טובה. כאשר הקרקע והיסודות טובים, אין זה מפתיע שהבניין שמוקם מפואר. גם אם לא כל הפרטים קולעים לטעמנו האישי, התוצאה בהחלט מרשימה.

בוגרי שיטת החינוך משתלבים בהצלחה בחברה ומגיעים להישגים בתחומים שונים (צבאיים, אקדמיים וכו') .[39] הם מפתחים יכולת לאכפתיות חברתית וסביבתית, וכן מפתחים חוש לאסתטיקה וזיקה לאומנות. ישנם אוניברסיטאות בארה"ב ובאירופה אשר מעדיפים בוגרי ולדורף על פני מועמדים אחרים, שכן הניסיון מראה שאלו תורמים להעלאת הרמה האקדמית[40].

לסיום, מעניין לציין ששלבי ההתפתחות שמציגה האנתרופוסופיה הינם מערכת ספירלית. כך, לאחר שילד שגדל והתחנך ע"פ האידאל המבני שמבקשים לספק מוסדות חינוך ולדורף, החל מהגן והצורות האמורפיות, הזורמות, מחבקות ומכילות, דרך כיתות מצולעות שבהדרגה עד ההגעה לתיכון מופען הופך לאורתוגונלי, כך באוניברסיטה המעבר הוא שוב לקווים עגולים וצורות חלל זורמות. שכן, לאחר שבוגר השיטה פיתח את הרציונאל הפיקח והערני, והמחשבה האנליטית, במסגרת האקדמאית עליו להתבסס על כל אלה וכעת שוב לפתח את החוש היצירתי ויכולות הדמיון.

[39] להרחבה בנושא השתלבות בוגרים בחברה ראו "אני מביט אל העולם", גלעד ג. הוצאת הרדוף
[40] (אבשלום, שאלות ותשובות על חינוך ולדורף)

ביבליוגרפיה

.London: Rodolf Steiner Press .*An Introduction to Steiner Education* .(2004) .'Edmunds, F

.he's Architecture & Rudolf Steiner .(1996) .'Elffer, J

.20-29 ,*Elementals 106* .Architects of Anthroposophy .(2012) .'Paull, J

אבשלום, א'. (2008). תוכן, צורה ומהות במסרים חינוכיים. *אדם עולם 2*.

אבשלום, א'. (אין תאריך). שאלות ותשובות על חינוך ולדורף. *אנתרופוסופיה בישראל*.

אורטנר, ד'. (2002). *תכנון, עיצוב ואסטתיקה בבתי הספר*. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.

בן דור, א'. (אין תאריך). *השביעון השני בביוגרפיה של חיי אדם*. אוחזר מתוך אנרופוסופיה בישראל.

בן דור, א'. (אין תאריך). *שביעון ראשון: מהלידה ועד גיל שבע*. אנתרופוסופיה בישראל.

ברקת, ש'. (2012). בית ספר ולדורף הרדוף. *אדם עולם 12*.

בת אילן, א'. (2011). קול הערבית נשמע בהרדוף. *אדם עולם 13*.

גולדשימדט, ג'. (2002). חינוך ולדורף-עקרונות יסוד ויישומים. *החיים האנתרופוסופיים בישראל*.

גולדשמידט, ג'. (2008). *עולמה של הילדות*. הוצאת הרדוף.

גולדשמידט, ג'. (2011). האנתרופוסופיה והשאלה היהודית. *אדם עולם 16*.

גולדשמידט, ג'. (2012). שאלות ותשובות חינוך ולדורך : כל מה שרצית לדעת ולא היה לך את מי לשאול. *אדם עולם 18*.

גולדשמידט, ג'. (2013). *אני מביט אל העולם*. הוצאת הרדוף.

גולדשמידט, ג'. (2014). חינוך ולדורך כחינוך רוחני. *אדם עולם 30*.

גולדשמידט, ג'. (אין תאריך). *22 שאלות ותשובות על חינוך ולדורף*. חנוך ולדורף בישראל.

גולדשמידט, ג'. (אין תאריך). כיצד מתמודדים בוגרי בית ספר ולדורף עם האתגרים העומדים בפניהם בשירות הצבאי.

גורדון, ר'. (2003). *תודעה בונה בית ספר בונה תודעה*. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.

גלעד גולדשמידט ודרור צור. (2012). עיצוב מרחב פיזי ברוח החינוך. *אדם עולם 20*, 33-37.

האן, ר'. (2011). ארכיטקטורה חברתית. *אדם עולם 17*.

האן, ר'. (2011). ארכיטקטורה חברתית: מבנים חברתיים בריאים ליחסי הורים מורים. *אדם עולם 17*.

הרדאבל, ט'. (2002). *בנייה אנתרופוסופית*. תפוז.

הרדאבל, ט'. (2002). *בנייה אנתרופוסופית: אדם בתוך עצמו הוא גר*. תפוז.

ולדורף- הגישה האנתרופוסופית לחינוך . (אין תאריך). אוחזר מתוך אדם עולם: http://adamolam.co.il//חינוך-ולדורף-קווים-לדמותו/

זמרן, א'. (2014). כיצד מלמדים תנ"ך בבית ספרנו. *הארץ*.

טס, כ'. (2011). היקום של רודורף שטיינר. *אדם עולם 16* .

טס, כ'. (2011). היקום של רודולף שטיינר. *אדם עולם*, 67-63.

לוי, א'. (2013). הגתאנום. *אדם עולם*, 35-32.

לוי, י'. (2006). *מדען הרוח*. מעריב.

לוי, ש'. (1998). *הגתאנום: חלל בתפיסה הומאופתית*. רשמים מחינוך ולדורף.

לם, צ'. (1988). *ארכיטקטורת בית הספר ופילוסופיה של החינוך* . תל אביב: המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה.

מלרוז, ר'. (2011). מדוע ולדורף עובד: התבוננות בעקרונות חינוך ולדורף מנקודת מבט של התפתחות המח. *אדם עולם 14* .

מנקין, ל'. (אין תאריך). התפתחות ההליכה הדיבור והחשיבה בגלאי 3-0. *החיים האנתרופוסופיים בישראל 7* .

מסיקה טסלר, ע'. (אין תאריך). גיל ההתבגרות בחינוך ולדורף. *אנתרופוסופיה בישראל* .

צור, ד'. (2012). התפתחות האדריכלות והנפש האנושית. *אדם עולם*, 38.

קולטור, ד'. (2010). מונטסורי ושטיינר: דפוס של סימטריות הפוכות. *אדם עולם 10* .

ריבה, נ'. (2014). *לחשוב מחוץ לכיתה; בתי ספר שיוצרים סביבה נעימה לתלמידים*. Ynet ארכיטקטורה.

שושן, ג'. (2013). לב הילדות המאוחרת. *אדם עולם 17* .

שטיינר, ר'. (1911). *המקדש- אדם הוא*. ברלין: דניאל זהבי.

שטיינר, ר'. (1913). *משימתן של האומנות המודרנית ושל האדריכלות*. ברלין: הוצאת חירות.

שטיינר, ר'. (1914). *דרכים לסגנון חדש באדריכלות*. דורנאך: דניאל זהבי.

שטיינר, ר'. (1914). *מבנים ידברו*. דורנך: הוצאת חירות.

שטיינר, ר'. (1988). *יסודות ההוראה והחינוך בבית ספר ולדורף*. הוצאת תלתן.

שטיינר, ר'. (1998). *צבע- התפתחות דרך עבודה עם צבע*. אסטרולוג.

שטיינר, ר'. (2002). *הלכה ומעשה בחינוך ולדורף*. הוצאת תלתן.

שטיינר, ר'. (אין תאריך). *חינוך הילד לאור מדע הרוח האנתרופוסופי* . הוצאת מיכאל.

שילוני, י'. (אין תאריך). *עקרונות יסוד בחינוך האנתרופוסופי* . עמותת רימון -קידום חינוך ולדורף בבקעת אונו.

ששון, ג'. (2011). לב הילדות המאוחרת. *אדם עולם 17* .



נספחים

סטודיו מחקרי סמסטר חורף התשע"ד

איתמר נייגר ויהלי קפל

המרכז האקדמי ויצו חיפה || המחלקה לארכיטקטורה

מנחים | ד"ר הדס שדר ופרופ' ברוך ברוך


- **בית ספר אנתרופוסופי תל חי** -

הפרויקט תוכנן על שטח בית הספר תל חי בנווה שאנן, חיפה. מיקומו מרכזי, בקצה שד' טרומפלדור, ומאחוריו נוף מרהיב המשקיף למפרץ. את הנוף רצינו לפתוח הן לעיר והן לבית הספר ע"י יצירה של כיכר משותפת. לצורך הפרדה ניצלנו את הטופוגרפיה לפער מפלסי (הכיכר העירונית צופה על בית הספר). בתפר שבין הכיכר לבית הספר מיקמנו מבנה משותף אשר משרת הן את בית הספר והן את העיר וחולק שימוש בפונקציות כגון סיפריה ואולם ספורט, בשעות שונות. הטיפולוגיה המורפולוגית של מבנה זה מהווה קשר צורני בין הגיאומטריה המלבנית של העיר לזו השבורה ומתעגלת של בית הספר. נוסף בשל גובהו הוא מהווה מוקד דרך חדש לשכונה, אשר בעבר עשה זאת עבורה מגדל המים אשר זה מכבר נטמע בקנה המידה של מבני הרחוב.



תוכנית קומת העיר 1:250






מבנה יסודי מס' 1 | קומת קרקע וקומה טיפוסית | 1;100

מצב קיים 1;500



חזית ב-ג | מבנה התיכון לרח' הגליל 1;250



חתך א-א 1;500

חתך ב-ב 1;100



ראיון עם אדר׳ אבי אור

א/י :: האם חוננת בשיטה האנתרופוסופית?

א.א :: ״לא, נחשפתי לזה אחרי לימודי בטכניון, ילדיי לומדים בבתי ספר אנתרופוסופיים, ותכננתי בית ספר אנתרופוסופי ביודפת, ומספר מבני מגורים ברוח האנתרופוסופיה פה בהרדוף. בשביל לעשות אדריכלות אנתרופוסופית לא חייבים לחיות את השיטה. אפשר פשוט להתרשם ולקבל השפעה מקוויה.״

א/י :: האם אפשר לכנות את האדריכלות שאתה יוצר ׳אדריכלות אנתרופוסופית׳?

א.א :: ״אני לא מצהיר על עצמי כמתכנן אנתרופוסופי. אני מכיר את השיטה, והיא אכן משפיעה על התכנון שלי. הקשר קיים בעיקר ב מפגשים בין קווים ישרים לעגולים״

א/י :: ומהי הפילוסופיה שמנחה אותך בתכנון?

א.א :: ״אין פילוסופיה ברורה, וגם שטיינר אף פעם לא נתן הנחייה ברורה איך לתכנן מבנים אנתרופוסופיים, אני יכול להגיד שאני הפנמתי ויישמתי מספר פעמים את הקשר בין הקו הישר לקו העגול, אבל כשאני משתמש בקווים עגולים, צריכה להיות לזה סיבה טובה. רוב התכנון האדריכלי שלי הוא בקווים ישרים״.

א/י :: איך אתה ניגש תחילה לפרויקט תכנוני?

א.א :: ״ אתן לכם דוגמה מתכנון של בית ספר אנתרופוסופי ביודפת; הפרויקט התחיל מסדנא של שלושה ימים של סיעור מוחות, ולא מלרשום 1/2/3/4. מה זה בית ספר אנתרופוסופי? מה חשוב לנו לקיים? מה גודל הרצוי מבחינתנו לכיתה? וכו׳. בסדנא הזו נפגשנו לסוף שבוע שלם מהבוקר ועד הערב אנחנו, הורים, מורים וילדים, במגרש של בית הספר העתיד להבנות, פרסנו דפים גדולים על השולחנות, וניסינו להבין מה זה בית ספר בכלל, מה הם חלומות של ילד, ואכן הבנו ולמדנו הרבה דברים דווקא מאנשים שאין להם גישה תכנונית פרקטית.״

א/י :: מה הם הקווים המנחים לתכנון אנתרופוסופי?

א.א :: ״ אין הנחיות מוחלטות לתכנון אנתרופוסופי. שטיינר מעולם לא כתב איך לתכנן, לכן כל מה שאתם רואים פה ביישוב (הרדוף) זו אינטרפרטציה אישית של המתכנן בלבד.״

א/י :: האם ניתן להבחין במפורש בתכנון שלך לביטויים אנתרופוסופיים המשתקפים במבנה?

א.א :: ״אפשר להגיד שכן, הקשר בין הקו הישר לקו העגול ומה שביניהם, -המצולעים. אני לא מפחד מהקו הישר ולא ממהר לעשות חללים עגולים. אבל אני חושב שחייב להיות הקשר בין הקווים.״

א/י :: הקו העגול מייקר את עלויות הבניה?

א.א :: ״כן, מייקר בדרך כלל, אבל זה לא הדבר החשוב בעיניי.״

א/י :: האם הרעיונות התכנוניים שלך מגיעים בהכרח מהגישה האנתרופוסופית?

א.א :: ״ממש לא, בבית הספר האנתרופוסופי ביודפת, הקונספט התכנוני היה רחוב. הרעיון הגיע ממבנה המגרש הלינארי, אבל בסוף זה ממש לא דמה לרחוב.. ככה זה תכנון, יש צוות, הגבלות, דרישות פרוגרמה ותקציב. כל פרמטר מוסיף את שלו לסטרוקטורה.״

א/י :: האם אתה חושב שבית ספר ולדורף יכול להתקיים בצורה מוצלחת בעיר?

א.א :: ״זו שאלה קשה. עובדתית יש, קיימים בתי ספר כאלו בערים. אם זה עובד כמו בית ספר בכפר זו שאלה טובה שקשה מאוד למדוד אותה. לדעתי ברגע שמצליחים לקיים קשר משמעותי לאדמה, הדבר אפשרי״

שיחה עם תלמידת תיכון הרדוף

- עוד לפני ששאלנו..

ש :: "אני יכולה להגיד לכם שהדבר שהכי מפריע לי והכי פחות תומך את הלמידה שלי בביה"ס זו התקרה. - היא אפורה וישרה, לא משדרת לא יום ולא לילה, כמו בקניונים כזה.."

א/י :: אם אותה שיטת הלימוד הייתה מתבצעת במבנים אחרים, קונבנציונאליים, היה הבדל ?

ש :: "עובדה שזה היה ככה פעם, זה התחיל מכיתות קרוונים, אבל מרגשים את ההבדל. הרבה יותר נעים במבנה החדש. הצמחייה, המבנים.. כל זה מאוד משפיע"

א/י :: מה התחושה להרגשתכם בחללים של המבנה, בכיתה למשל ?

ש :: "בתיכון כמו אתם רואים, הארכיטקטורה האנתרופוסופית פחות ניכרת, היסודי נגיד ממש מושקע. במבנה של התיכון כבר אין כמעט עגולים. במבנה הזה הכיתות לא כל כך שונות מבית ספר רגיל, זה חדר. כאילו הן שונות, אבל הרבה פחות מרגישים הבדל. אולי בגלל שאנחנו בוגרים אז זה פחות חשוב כבר, אבל חבל.. "

א/י :: מה הכי חבל לך?

ש :: " אני חושבת שזה שתי הקומות. הרבה יותר נעים להיות בקומת הקרקע. קרוב יותר אל החוץ. אני לא אוהבת מבני קומות. זה מרגיש אחרת. מנותק כזה."

א/י :: בסופו של דבר את מרגישה בנוח לשבת ללמוד בכיתה ?

ש :: "אני לא יודעת אם זו הארכיטקטורה, אבל הכיתות תמיד נראות יפות מבפנים. זה נותן אווירה יותר טובה לדעתי מכיתות רגילות שהכול אפור ולבן ודוחה כזה. -סינתטי.."

- תלמיד מצטרף לשיחה שלנו ..

ד :: "לי מפריע הפלורסנט המעפן הזה שיש בכיתות. זה מפריע ממש! זה.. מבאס. ביסודי היה לנו מנורות חמות כאלה. אור צהוב ולא לבן. הפלורסנט מזכיר בתי חולים, מוסדות גדולים, לא יודע איזה.."

א/י :: כמה החוץ חשוב לכם ?

ד/ ש :: "הכי חשוב, אנחנו המון בחוץ"

א/י :: אז יכול להיות שהחוץ יותר חשוב לכם מהכיתות והפנים?

ש :: " אני לא יודעת אם יותר חשוב אבל זה כן צריך להיות מקום פתוח ומזמין עם צמחייה מסביב, בלעדי זה נראה לי שזה סתם עוד בניין. הסביבה בכלל צריכה להיות סביבה פתוחה, החצרות יוצאות מתוך הבניין וכאלה"

א/י :: מה הייתם מוסיפים או משנים במבנים ?

ד :: "אני לא הייתי רוצה שזה יהיה שתי קומות, הכי טוב אם יהיה מקום גדול אחד על הקרקע לכולם"

ש :: "האמת שגם השירותים מעצבנים. הכל פלסטיק כזה, היו צריכים לשים דלתות עץ או חומר אחר, לא בטוחה מה.."

ראיון עם מתכנן דרור צור

א/י :: האם אתה מגדיר את עצמך כאדריכל אנתרופוסופי?

ד.צ :: "הגדרה אדריכל אנתרופוסוף היא קצת ליטראלית, כבן אדם אני קשור לאנתרופוסופיה וכן, זה משפיע לי על התכנון והאדריכלות שלי".

א/י :: האם חונכת ע"פ השיטה האנתרופוסופית?

ד.צ :: "לא. הרדוף הוא אחד המקומות הראשונים בארץ שחיים את הגישה האנתרופוסופית והוא קיים כ-30 שנה".

א/י :: האם הצלחת לדעתך לתת ביטוי פיזי לקונספט האדריכלי שליווה את התכנון שלך בבית הספר בהרדוף ?

ד.צ :: "כן, אני חושב שהמבנים בבית ספר תומכים בפעילות. התפיסה שלנו בחינוך הוא שהילדים צומחים ומשתנים וכך גם המבנים משתנים ומקבלים צורה אחרת, לכן יש שוני בין המבנים. לזה נתנו את החשיבות. מערכת עיצוב הפנים גם תומכת ומשרתת את המטרה, כך צביעה של כל כיתה בצבע שונה גם נותנת את אפקט השינוי תומך ההתפתחות."

א/י :: מה עומד מאחורי הרעיון של קיטום הפינות ושבירת הזווית הישרה?

ד.צ :: "הענין הוא לא הקיטום עצמו, אלא התחושה שהצורה מייצרת. הרעיון הוא לעבור מצורות רציונליות (אורתוגונליות) לצורות אבסטרקטיות. קיטום פינות היא אחת הדרכים ליישם זאת. בסופו של דבר מדובר בפיתוח של תחושה כלפי צורה. מה שאנחנו חשבנו זה שבצורות עגולות יש משהו יותר חלומי".

א/י :: האם השימוש בקיטום פינות במקום פינות עגולות נובע מקושי טכנולוגי?

ד.צ :: "ממש לא. בצורות ישרות יש משהו מעורר, ובצורות עגולות יש משהו יותר חלומי ומרדים, ולכן הצורות המשובעות שהשתמשנו בהן, משרתות את המטרה. הן יוצרות משהו בין עיגול למרובע, התואם את הצורך הלימודי ".

א/י :: מה אתה יכול לתרום לנו במחשבה על תכנון בית ספר אנתרופוסופי בעיר מול תכנון בכפר ?

ד.צ :: "בגדול, בחינוך האנתרופוסופי המרחבים הפתוחים והחיבור לטבע חשובים מאוד. אבל צריך להתמודד עם כל מצב, ואם אין הרבה שטח צריך להסתדר עם מה שיש. זה לא שאי אפשר לבנות בית ספר אנתרופוסופי בקומות. זה אפילו אתגר מעניין, אבל צריך להבין שבניה לגובה של בית ספר אנתרופוסופי יוצרת סוג של ניתוק. הקרקע חשובה, במיוחד לילדים. הקשר לאדמה חשוב יותר ככל שהגיל נמוך יותר."

א/י :: מה המשמעות לשבע הצלעות שבחרתם לעשות בכיתות בית הספר ?

ד.צ :: "הרעיון הוא שלכיתה יש מרכז, אבל לא מעגל, לספרה שבע יש משמעות מבחינת זה שהיא לא זוגית, וכך נחשבת פחות סגורה ומאפשרת יותר חופש."

ראיון עם גלעד גולדשמיט

א/י :: כמה מחזורי בוגרים סיימו תחת הנהלתך?

ג.ג :: "בתור מנהל סיימו תחתי 10 מחזורים."

א/י :: האם תוכל לתמצת בכמה משפטים את האידאולוגיה החינוכית?

ג.ג :: "באופן כללי מדובר בהתפתחות הילד, מה נכון לילד. לא מה נכון לצבא, לחברה ולאוניברסיטה. ואיך אפשר, את כל מה שעושים בבית הספר לכוון להתפתחותו של הילד, ואז מגיעים לזה שעושים פה הרבה יותר תנועה, אמנות, משחקים וקשרים."

א/י :: פתוח לעומת בנוי, מה אתה חושב על נושא ציפוף הבינוי, ניצול תכסית הקרקע והבניה לגובה ?

ג.ג :: "אני חושב שזה נורא. הכל מתחיל בזה שלא מתחשבים בילד אלא בצרכים כלכליים, ואז זה כמו מפעל. בתי ספר הפכו לענקיים. לפי מחקרים שלי, בית ספר לא צריך להיות גדול יותר מ 300 תלמידים. פה יש 250 תלמידים ביסודי ו-250 בתיכון. ילדים צריכים מרחב, מקום לרוץ ולשחק."

א/י :: האם הדבר נכון גם לגיל התיכון ?

ג.ג :: "ברור, פחות אומנם, אבל עדיין חשוב. קשה לקיים תהליכים חינוכיים בבית ספר של 1000 איש שכולם לובשים את אותה החולצה. ילדים צריכים להרגיש מיוחדים."

א/י :: לגבי המבנה הפיזי של בית הספר, האם אתה מרגיש אתו טוב?

ג.ג :: "כן, אני מרגיש אתו טוב, אבל אני גם חווה את הפשרות שעשינו במהלך התכנון והבניה."

א/י :: מהם המקומות בהם נעשו כשלים לדעתך?

ג.ג :: "אין הרבה לדעתי, אך הדבר שהכי מפריע לי הוא שאין מספיק צל"

א/י :: האם הצמחייה והנוי היו חלק מהתכנון שלכם ?

ג.ג :: "לא, לצערי המועצה אחראית על תחום זה ולא הצלחנו להגיע איתם להבנות. הכל נעשה בלי ממש התייעצות בנו, לדעתי יש חלקים יפים וטובים וחלקים פחות".

א/י :: האם היו חומרים אלטרנטיביים אחרים מלבד הבטון שחשבתם להשתמש בהם לבנית בית הספר ?

ג.ג :: "לא, השימוש בבטון הייתה החלטה מושכלת, שמתאימה לאקלים ולמקום. פשוט הרגיש לנו נכון."

א/י :: האם קיימים קשרים עם הקהילה והאם זה חשוב ?

ג.ג :: "קיימים קשרים. זה חשוב מאוד, אחר הצהריים מלא פה בפעילות. כבר בתכנון, המבנים יועדו פרוגרמתית לשמש את בית הספר ביום ואת הקהילה אחר הצהרים ובערב. המבנים אותם אנו חולקים הם אולם הספורט והסדנאות."

א/י :: מה דעתך על בית ספר ללא גדרות שמתקיים ברקמה אחת יחד עם מגורים ?

ג.ג :: "אני בעד בית ספר פתוח. אני חושב שזה יתקיים בצורה נפלאה. יעזור לקיים קהילתיות טובה, אבל משרד החינוך לעולם לא יאשר דבר כזה".

א/י :: אילו תכונות אתה מצפה לראות אצל בוגרים שלכם?

ג.ג :: "זה מאוד אינדיבידואלי. אני חושב שהכי חשוב לי שכל תלמיד יסיים את הלימודים עם קשר קרוב לעצמו. מערכת החינוך מרחיקה אותנו מעצמנו. לי ממש לא משנה אם התלמיד יתגייס לצבא או ילמד באוניברסיטה, העיקר שיעשה את הבחירות שלו ממקום שקשוב וקרוב לעצמו."

א/י :: שמנו לב שתלמידים רצים לחבק אותך, מה אתה חושב על נושא הדיסטנס בקשר בין התלמידים למורים ?

ג.ג :: "שאלה חשובה. אני חושב שלנהל קשר קרוב זה חשוב וטוב, וזה מאוד תלוי גיל. בגיל צעיר התלמידים מאוד מחוברים ומחבקים ועם השנים הם מתבגרים ומתרחקים. הקטנים שרצים לחבק אותי יחדלו מכך כבר בעוד שנה שנתיים. וגם כאן שאלת הקשר היא נושא אינדיבידואלי שדורש הקשבה מצד המחנך."

א/י :: האם המעמד הסוציואקונומי היחסית גבוה של תלמידים שבאים ללמוד פה מקל על עניינים של משמעת והתמודדויות אחרות בתחום החינוך ?

ג.ג :: "מקל בהחלט, תלמידים מגיעים לפה לרוב כי להורים שלהם חשוב החינוך של ילדיהם, אך מצד שני אנו קולטים המון ילדים עם בעיות לימודיות וחברתיות. אנו משלבים בכיתות שלנו בעלי צרכים מיוחדים, כך שיש התמודדויות. הקושי הוא מסוג שונה."

☒ הערה :: ארבעת הראיונות נעשו כשנה טרם כתיבת העבודה ובתחילת הלימוד של הנושא החינוכי והאדריכלי של האנתרופוסופיה. יתכן שראיונות עדכניים היו מולידים שאלות שונות ושיח אחר.